

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN

BIDANG
PAGU/DANA

: INFRASTRUKTUR & SA
Rp 1,890,000,000

No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	1			
		P. Antasari RT.01		
I		SEMENISASI GANG BLOK B		
		Volume 1 : 5 m x 2 m x 0.15 m = 1.5 M ³		
		Volume 2 : 12 m x 1.5 m x 0.15 m = 2.7 M ³		
		Volume 3 : 15 m x 2 m x 0.15 m = 4.5 M ³		
		1. UPAH KERJA		
		- Tukang (4 org x 3 hari)	12	HOK
		- Pekerja (8 org x 3 hari)	24	HOK
		Sub		
		2. BAHAN		
		- Semen 50 Kg	65	Zak
		- Koral Batu Pecah 5-7 cm	5.00	M3
		- Pasir	4.00	M3
		- Papan (Begisting)	20.00	Lembar
		- Balok 5x 7	10.00	Batang
		- Paku 2,5 inch	3.00	Kg
		- Plastik Cor	70.00	M2
		3. ALAT BANTU		
		- Sewa Molen + Bahan Bakar	1.00	Hari
		- Arco	2.00	Buah
		- Cangkul	2.00	Buah
		- Sekop	2.00	Buah
		- Keranjang Bambu	6.00	Buah
		Sub		
		Su		
		Jumlah T		
			PPN	11%
		Sub		
II		Penutup Box calved (Blok A)		
		1. UPAH KERJA		
		- Tukang (4 org x 3 hari)	12	HOK
		- Pekerja (8 org x 3 hari)	24	HOK
		Sub		
		2. BAHAN		
		- Semen 50 Kg	96	Zak

[illegible]

		- Semen 50 Kg	228	Zak
		- Koral Batu Pecah 5-7 cm	15.00	M3
		- Pasir	9.00	M3
		- Papan (Begisting)	51.00	Lembar
		- Balok 5x 7	34.00	Batang
		- Paku 2,5 inch	5.00	Kg
		- Plastik Cor	90.00	M2
		3. ALAT BANTU		
		- Sewa Molen + Bahan Bakar	1.00	Hari
		- Arco	2.00	Buah
		- Cangkul	2.00	Buah
		- Sekop	2.00	Buah
		- Keranjang Bambu	6.00	Buah
				Sub
				Su
				Jumlah
			PPN	11%
II		SAPRAS		
		1. Pengadaan Sapras Dasawisma		
		- Kipas Angin	1.00	Unit
		4. Pengadaan Sapras Posyandu		
		2. Seragam Kader Posyandu	5.00	Unit
				Pe
		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	3			
		P. Antasari RT.03		
I		Semenisasi Jalan / Gang (H. Mansur)		
		Volume : 85 m x 1.2 m x 0.15 m = 16 M³		
		1. UPAH KERJA		
		- Tukang (4 org x 3 hari)	12	HOK
		- Pekerja (8 org x 3 hari)	24	HOK
				Sub
		2. BAHAN		
		- Semen 50 Kg	111	Zak
		- Koral Batu Pecah 5-7 cm	8.00	M3
		- Pasir	6.00	M3

		- Besi 10 Polos	43.00	Btg
		- Kawat Bendrat	3.00	Kg
		- Papan (Begisting)	45.00	Lembar
		- Balok 5x 7	45.00	Batang
		- Paku 2,5 inch	3.00	Kg
		- Plastik Cor	185.00	M2
		3. ALAT BANTU		
		- Sewa Molen + Bahan Bakar	1.00	Hari
		- Arco	2.00	Buah
		- Cangkul	2.00	Buah
		- Sekop	2.00	Buah
		- Keranjang Bambu	6.00	Buah
				Sub
				Su
				Jumlah
			PPN	11%
II		SAPRAS		
		1. Pembuatan Tanaman Obat keluarga	1.00	Paket
		2. Pengadaan Kegiatan Kerja Bakti	1.00	Paket
		3. Pengadaan Papan Informasi RT	1.00	Paket
		4. Pengadaan Portabel Sound Sistem	1.00	Unit
		Untuk PKK dan Dasawisma		
		5. Pengadaan CCTV	1.00	Paket
		6. Tabung Oxygen	1.00	Unit
		7. Kipas Angin	1.00	Unit
				Pen
		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	4			
		P. Antasari Gg.Nusa Indah 4 RT.04		
I		Semenisasi Jalan / Gang (Blok 1)		
		Volume : 20 m x 1.5 m x 0.15 m = 4.5 M³		
		1. UPAH KERJA		
		- Tukang (4 org x 2 hari)	8	HOK
		- Pekerja (8 org x 2 hari)	16	HOK
				Sub
		2. BAHAN		
		- Semen 50 Kg	30	Zak

		- Koral Batu Pecah 5-7 cm	3.00	M3
		- Pasir	2.00	M3
		- Papan (Begisting)	17.00	Lembar
		- Balok 5 x 7	17.00	Batang
		- Paku 2,5 inch	4.00	Kg
		- Plastik Cor	23.00	M2
		3. ALAT BANTU		
		- Sewa Molen + Bahan Bakar	1.00	Hari
		- Arco	2.00	Buah
		- Cangkul	2.00	Buah
		- Sekop	2.00	Buah
		- Keranjang Bambu	6.00	Buah
				Sub
				Jum
				Jumlah
			PPN	11%
		P. Antasari Gg.Nusa Indah 4 RT.04		
II		Rehab TK-TPA / Gang (Blok 1)		
		Volume : 10 m x 5 x 0.15 m = 7.5 M³		
		1. UPAH KERJA		
		- Tukang (4 org x 3 hari)	12	HOK
		- Pekerja (8 org x 3 hari)	24	HOK
				Sub
		2. BAHAN		
		- Semen 50 Kg	52	Zak
		- Koral Batu Pecah 5-7 cm	4.00	M3
		-Pasir	3.00	M3
		- Tanah Uruk	10.00	M3
		- Papan (Begisting)	7.00	Lembar
		- 5. Balok 5 x 7	7.00	Batang
		- Paku 2,5 inch	2.00	Kg
		- Plastik Cor	50.00	M2
		- Baja Ringan 75/75	25.00	Btg
		- Reng Atap Baja Ringan	25.00	Btg
		- Seng Spandek	70.00	Mtr
		- Baut Baja Ringan	1.00	Kotak
		- Baut Reng	1.00	Kotak
		- Keramik 40x40	50.00	Kotak
		3. ALAT BANTU		
		- Sewa Molen + Bahan Bakar	1.00	Hari
				Sub

			Jumlah
			Jumlah
		PPN	11%
		SAPRAS	
		1. Pengadaan Supras Dasawisma (Pembelian Kipas Angin)	Unit
		2. Pengadaan Supras Kesehatan (Pembelian Tabung Oksigen)	Unit
		2. Pengadaan Supras Kepemudaan (Pembelian Tabung Apar)	Unit
			Pem
		TOTAL	
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume Satuan
	5		
I		P. Antasari RT.05	
		Penutup Box calved (Blok A)	
		107 m x 0.7 m x 0.10 m = 7.5 M³	
		1. UPAH KERJA	
		- Tukang (4 org x 3 hari)	HOK 12
		- Pekerja (8 org x 3 hari)	HOK 24
			Sub
		2. BAHAN	
		- Semen 50 Kg	Zak 37
		- Korat	M3 2.5
		- Pasir	M3 2.0
		- Besi 10 Polos	Btg 38
		- Kawat Bendrat	Kg 2
		- Papan (Begisting)	Lembar 12
		- Balok 5x 7	Batang 8
		- Paku 2,5 inch	Kg 4
		- Plastik Cor	M2 75
		3. ALAT BANTU	
		- Sewa Molen + Bahan Bakar	Hari 1.00
			Sub
			Jumlah
		SAPRAS	
		1. Pengadaan Supras Tabung Apar 6 Kg	Unit 5.00

		2. Pengadaan Supras Kesehatan Tabung Oxygen	Unit	2.00
		3. Pengadaan Supras lampu Penerangan Jalan	Unit	5.00
		4. Pengadaan Supras Dasawisma		
		- Kursi	Unit	40.00
		5. Pengadaan Supras Acara - acara warga		
		- Tenda 4 x 6	Set	1.00
		6. Pengadaan Supras Keamanan Lingkungan		
		- CCTV	Set	5.00
			Total Biaya	
			Pen	
		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	6			
		P. Antasari RT.06		
I		Cor Jembatan		
		Volume 1 : 4 m x 2 m x 0.2 m = 1.6 M³		
		1. UPAH KERJA		
		- Tukang (4 org x 3 hari)	12	HOK
		- Pekerja (8 org x 3 hari)	24	HOK
			Sub	
		2. BAHAN		
		- Semen 50 Kg	16	Zak
		- Koral Batu Pecah 5-7 cm	1.00	M3
		- Pasir	1.00	M3
		- Besi 10 polos	6.00	Btg
		- Papan (Begisting)	14.00	Lembar
		- Balok 5x 7	14.00	Batang
		- Paku 2,5 inch	3.00	Kg
		- Plastik Cor	7.00	M2
		- Kawat Bendrat	1.00	Kg
		3. ALAT BANTU		
		- Sewa Molen + Bahan Bakar	1.00	Hari
		- Arco	2.00	Buah
		- Cangkul	2.00	Buah
		- Sekop	2.00	Buah
		- Keranjang Bambu	6.00	Buah
			Sub	

			Jumlah	
			Jumlah	
			PPN	11%
		P. Antasari RT.06		
II		Penutup Box calved (Blok A)		
		Volume : 60 m x 1 m x 0.10 m = 6 M³		
		1. UPAH KERJA		
		- Tukang (4 org x 3 hari)	12	HOK
		- Pekerja (8 org x 3 hari)	24	HOK
			Sub	
		2. BAHAN		
		1. Semen 50 Kg	47	Zak
		2. Koral	3.00	M3
		3. Pasir	2.00	M3
		4. Besi 10 Polos	48.00	Btg
		5. Kawat Bendrat	3.00	Kg
		6. Papan (Begisting)	20.00	Lembar
		7. Balok 5x 7	13.00	Batang
		8. Paku 2,5 inch	5.00	Kg
		9. Plastik Cor	28.00	M2
		3. ALAT BANTU		
		- Sewa Molen + Bahan Bakar	1.00	Hari
			Sub	
			Jumlah	
			Jumlah	
			PPN	11%
III		SAPRAS		
		1. Pengadaan Sapras Sosial Budaya		
		- Tabung Apar 6 kg	2	Unit
		- Lampu Jalan	3.00	Unit
		- Kursi Plastik	60.00	Buah
		- Terpal 4 X 6	2.00	Buah
		2. Pengadaan Sapras Kesehatan		
		- Alat Tensi Digital	1.00	Unit
		- Tabung Oxygen	1.00	Unit
		3. Pengadaan Sapras Posyandu		
		- Seragam kader Posyandu	5.00	Set
		4. Pengadaan Sapras Dasawisma		
		- Kipas Angin	2.00	Set
		- Micropon	2.00	Set
			Sub Total	

				Pen
			TOTAL	
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	7			
		P. Antasari RT.07		
I		Semenisasi Lapangan Bulutangkis		
		Volume 1 : 7 m x 14 m x 0.15 m = 15 M ³		
		1. UPAH KERJA		
		- Tukang (4 org x 3 hari)	12	HOK
		- Pekerja (8 org x 3 hari)	24	HOK
				Sub
		2. BAHAN		
		- Semen 50 Kg	107	Zak
		- Koral Batu Pecah 5-7 cm	7.00	M3
		- Pasir	5.00	M3
		- Papan (Begisting)	17.00	Lembar
		- Balok 5x 7	17.00	Batang
		- Paku 2,5 inch	3.00	Kg
		- Plastik Cor	98.00	M2
		- Tiang Net (knockdown)	1.00	Set
		- Net	1.00	Unit
		- Cat Khusus Lapangan	88.00	Kg
		- Kursi Wasit	1.00	Unit
		3. ALAT BANTU		
		- Sewa Molen + Bahan Bakar	2.00	Hari
		- Arco	2.00	Buah
		- Cangkul	2.00	Buah
		- Sekop	2.00	Buah
		- Keranjang Bambu	6.00	Buah
				Sub
				Juml
				Jumlah
			PPN	11%
		P. Antasari RT.07		
II		Penutup Box calved (Blok A)		
		Volume : 0.7 m x 40 m x 0.15 m = 8 M ³		
		1. UPAH KERJA		
		- Tukang (4 org x 3 hari)	12	HOK

		- Pekerja (8 org x 3 hari)	24	HOK
				Sub
		2. BAHAN		
		- Semen 50 Kg	32	Zak
		- Koral	3.00	M3
		- Pasir	2.00	M3
		- Besi 10 Polos	25.00	Btg
		- Kawat Bendrat	3.00	Kg
		- Papan (Begisting)	20.00	Lembar
		- Balok 5x 7	13.00	Batang
		- Paku 2,5 inch	5.00	Kg
		- Plastik Cor	28.00	M2
		3. ALAT BANTU		
		- Sewa Molen + Bahan Bakar	1.00	Hari
				Sub
				Juml
				Jumlah
			PPN	11%
III		SAPRAS		
		1. Pengadaan Sapras Dasawisma		
		- Angin Dasawisma	1.00	Unit
		2. Pengadaan Sapras Kesehatan		
		- Tabung Oxygen	1.00	Unit
				Pem
		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	8			
I		Semenisasi jalan		
		BELANJA KEBUTUHAN		
		Semenisasi jalan		
		1. UPAH TENAGA KERJA		
		Pekerja (5 org)	8	HOK
		Tukang (2 org)	8	HOK
				Sub Tc
		2. BAHAN		
		1. Galvanis 4x8 1*	42	btg
		2. Atap Zincalume	100	m2

		3. Siku 4x4 tebal	1	btg
		4. Ring Acecories 4x8	16	bh
		5. Dempul Alpa	1	bh
		6. Epoxy Putih	2	kg
		7. Cat Hitam Top Colour	3	kg
		8. Thiner Jerigen	20	litr
		9. Dinabold	20	bh
		3. ALAT BANTU		
		1. Gaerinda Listrik	1	unit
		2. Bor Listrik	1	unit
		3. Mata gerinda potong	2	bh
		4. Sekrup Atap	500	bj
		5. Kawat Las RD 460	2	kg
		6. Sarung Tangan	5	pasang
				Ju
				Pen
			PPN	11%
II		SAPRAS		
		1. Kegiatan gotong royong		
		BELANJA KEBUTUHAN		
		Makan	4	Kali
		Minum	4	Kali
		2. Pembelian peralatan posyandu		
		BELANJA PERALATAN		
		Meja Besar	1	Buah
		Kursi	3	Buah
		Timbangan digital	1	Buah
		Timbangan bayi	1	Buah
		Pengukur tinggi badan	1	Buah
		Pengukur lingkar kepala	1	Buah
		Termogan	1	Buah
		Spanduk	3	M ²
		3. Pembelian perlengkapan dasawisma		
		BELANJA PERLENGKAPAN		
		Kursi plastik	5	Buah
		Meja	2	Buah
		Kertas polio bergaris	1	Rem
		Staples kecil	1	Buah
		Staples besar	1	Buah
		Isi staples kecil	2	Kotak
		Isi staples besar	2	Kotak

		Isolatip bening	1	Buah
		Kertas A4	1	Rem
		Kertas buram A4	1	Pcs
		Gunitng	1	Buah
		4. Pembelian alat pemadam kebakaran		
		BELANJA KEBUTUHAN		
		Apar 3 Kg	2	Buah
		5. Pembelian perlengkapan Langgar		
		BELANJA PERALATAN		
		Mic wireless/ Soundsystem	1	Paket
		6. Pembelian peralatan hari-hari besar		
		BELANJA KEBUTUHAN		
		Umbul-umbul	20	Buah
		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	9			
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	10			
I		SEMENISASI BETON CAMP		
		1. PEKERJAAN PENDAHULUAN		
		Mobilisasi & Demobilisasi	Ls	1
		Sub Total Pekerja		
		2. UPAH		
		Tukang	HOK	15
		Pekerja	HOK	30
		Sub		
		3. PEKERJAAN STRUKTUR (BAHAN)		
		Beton Camp 1: 2 : 3		
		- Semen	Zak	160.22
		- Pasir Mahakam	m3	15.48
		- Pasir Palu	m3	2.55
		- Koral	m3	23.65
		- Plastik Cor	m3	22.76
		- Kayu Bekisting	m3	2.18
		- Multiplek 9 mm	lbr	6.94

		- Paku	kg	5.69
		- Obat Cor	botol	22.76
		4. PERALATAN (ALAT BANTU)		
		Cangkul	bh	2
		Sekop	bh	2
		Gerobak Artco	bh	1
		Sewa Conrete mixer	jam	28
				Sub
II		SAPRAS		
		1. Pengadaan Sarana Prasarana Dasawisma		
		- Kursi plastik	5	Buah
		- Meja	1	Buah
		- Kertas polio bergaris	1	Rem
		- Staples kecil	1	Buah
		- Staples besar	2	Buah
		- Isi staples kecil	2	Kotak
		- Isolatif bening	2	Buah
		- Kertas A4	1	Rem
		- Kertas buram A4	1	Pcs
		- Gunitng	1	Buah
				PPN
				Total I
				Pemb
		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	11			
I		SEMENISASI BETON CAMP		
		1. UPAH		
		- Tukang	HOK	21
		- Pekerja	HOK	49
				Sub
		2. PEKERJAAN STRUKTUR (BAHAN)		
		Pasangan Batu Gunung		
		- Batu Gunung	Zak	160.22
		- Semen Portland	m3	15.48
		- Pasir Mahakam	m3	2.55
		3. PERALATAN (ALAT BANTU)		
		- Cangkul	bh	3
		- Sekop	bh	3
		- Gerobak Artco	bh	1

			Sub	
II		SAPRAS		
		1. Pengadaan Sarana Prasarana Dasawisma		
		- Kursi plastik	5	Buah
		- Meja	1	Buah
		- Kertas polio bergaris	1	Rem
		- Staples kecil	1	Buah
		- Staples besar	2	Buah
		- Isi staples kecil	2	Kotak
		- Isolatip bening	2	Buah
		- Kertas A4	1	Rem
		- Kertas buram A4	1	Pcs
		- Gunitng	1	Buah
				PPN
				Total I
				Pemb
		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	12			
I		Semenisasi jalan		
		BELANJA KEBUTUHAN		
		Semenisasi jalan		
		JUMLAH		
		1. UPAH TENAGA KERJA		
		Pekerja (5 org)	6	HOK
		Tukang (2 org)	6	HOK
				Sub To
		2. BAHAN		
		Semen	116	zak
		Pasir	8	M3
		Batu Pecah 2:3	12	M3
		Multiplex 9 mm	3	Lbr
		Kayu Meranti 5/7-400	15	Btg
		Paku	2	Kg
		3. ALAT BANTU		
		Sewa Molen	3	Sewa/hari
		Cangkul	2	bh
		Gerobak Artco	2	bh
		Sekop	2	bh
		Keranjang Rotan	6	bh
		Ember	4	bh

			Sub	
			Jt	
			PPN	11%
II		SAPRAS		
		1. Kegiatan gotong royong		
		BELANJA KEBUTUHAN		
		Makan	4	Kali
		Minum	4	Kali
		JUMLAH		
		2. Pembelian peralatan posyandu		
		BELANJA PERALATAN		
		Meja Besar	1	Buah
		Kursi	10	Buah
		baju seragam	5	Pcs
		Pengukur Lingkar Kepala	1	Buah
		Masker	3	kotak
		pulpen	1	kotak
		JUMLAH		
		3. Pembelian perlengkapan dasawisma		
		BELANJA PERLENGKAPAN		
		Kaos Seragam	20	Buah
		JUMLAH		
		4. Pembelian Alat Pemadam Kebakaran		
		BELANJA KEBUTUHAN		
		Pompa Portable 19PK	1	Unit
		Selang Pemadam	4	Roll
		Noozle	1	Buah
		Adaptor	1	Buah
		JUMLAH		
		5. Pembelian peralatan hari-hari besar		
		BELANJA KEBUTUHAN		
		Umbul-umbul	16	Buah
		JUMLAH		
		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	13			
I		Drainase dan Tutup Drainase RT 13		
		1. UPAH (Tanpa Galian Baru galian tanah)		
		Pekerja	15.00	HOK

		Tukang	7.00	HOK
			Sub Total Inf	
		2. BAHAN		
		2.a. Cor Beton		
		Semen	14.00	Zak
		Pasir	3.00	M3
		Batu Pecah 10 - 15	3.00	M3
		2.b. Bekisting		
		Plywood 9mm	4.00	lbr
		Kayu Perancah	20.00	btg
		Paku	5.00	Kg
		2.c. Tutup Drainase		
		Ulin Papan	20.00	Kpg
		Balok Ulin	10.00	Kpg
		Paku Ulin 1"	5.00	Kg
				JUM
		3. Alat		
		Gerobak Arco	2.00	Bh
		palu	2.00	Bh
		Gergaji	1.00	Bh
		Linggis	1.00	Bh
		Cangkul	2.00	Bh
		Sekop	2.00	Bh
				JU
				Jt
			PPN	11%
II		Lampu Penerangan Jalan (PJU) RT 13		
		1. Upah Kerja		
		Tukang	9	HOK
		Pekerja	7	HOK
		2. Bahan		
		2.a. Lampu Led 30 Watt	4	Bh
		2.b. Kap Lampu Lokal / Kap Hijau biasa	4	Bh
		2.c. Stang Ornamen 1 1/4 = 2 M	4	Bh
		2.d. Switch Foto Cell 3 A	4	Bh
		2.c. Kabel MYY 2 X 1,5	20	Mtr
		2.e.Begel	8	Bh
		2.f.Baut 19 mm	24	Bj
		2.g. Elbow Ornamen Stang Lampu Pipa 1 1/4"	4	Bj
		2.h. Kabel Tis	0.42	Bks

		2.i. Fiting Lampu Keramik	4	Bh
		2.j. Isolasi Listrik	1	Bh
		2.k. Tab Konektor/ klem sadapan	8	Bh
		2.l. Service/Wadge Clamp	8	Bh
		2.m. Kabel SR 2 x 10 mm , SPLN / SETARA	200	Mtr
		2.n. Biaya Kwh Meter 1300 VA	1	Bh
		2.o. SLO (Sertifikat Laik Operasi)	1	Bu
		2. p. Panel PJU 2 Pintu 60 x 60 x 30 (2 Pintu)	1	Bh
		2.q. Kontaktor 18 Ampre	1	Bh
		2.r. MCB 1 FASA 16 Ampre	1	Bh
		2.s. MCB 1 FASA 10 Ampre	1	Bh
		2.t. Pipa PVC 2 Inc	6	Mtr
				Sub
		3. Alat Bantu		
		Tangga	1	Unit
		Tang sebguna	2	bh
				Su
				JUN
III		SAPRAS		
		1. KESEHATAN		
		Tensi Digital	1	bh
		timbangan + pengukur tinggi badan	1	bh
				JUMLAH KE
		2. SOSIAL		
		Sarana Dan Prasarana Pendukung kegiatan PKK dan Dasawisma		
		Kursi	10	bh
		Meja	1	bh
		Buku Tulis	1	pak
		Pensil 2b	1	Ktk
		Pulpen	1	Ktk
		HVS A4	1	Rim
				JUMLAH S
		3. KEPEMUDAAN		
		Perayaan Dirgahayu Republik Indonesia		
		Umbul Umbul	2	bh
		Speaker Aktif	1	bh
		Kerja Bakti	4	bh
				JUMLAH KEP
		4. PENDIDIKAN		

		Pengadaan Sarana Prasaranan TPA & TPQ		
		Megaphone	1	bh
			JUMLAH PER	
		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	14			
I		Semenisasi jalan		
		BELANJA KEBUTUHAN		
		Semenisasi jalan		
		JUMLAH		
		1. UPAH TENAGA KERJA		
		Pekerja (5 org)	7	HOK
		Tukang (2 org)	7	HOK
			Sub Total	
		2. BAHAN		
		Semen	173	zak
		Pasir	12	M3
		Batu Pecah 2:3	18	M3
		Multiplex 9 mm	6	Lbr
		Kayu Meranti 5/7-400	15	Btg
		Paku	6	Kg
		3. ALAT BANTU		
		Sewa Molen	4	Sewa/hari
		Cangkul	2	bh
		Gerobak Artco	2	bh
		Sekop	2	bh
		Keranjang Rotan	6	bh
		Ember	4	bh
			Sub Total	
			Jumlah	
II		SAPRAS		
		1. Kegiatan gotong royong		
		BELANJA KEBUTUHAN		
		Makan	4	Kali
		Minum	4	Kali
		JUMLAH		

		2. Pembelian peralatan posyandu		
		BELANJA PERALATAN		
		Meja Besar	1	Buah
		Kursi	4	Buah
		Timbangan digital	1	Buah
		Pengukur Tinggi badan	1	Buah
		JUMLAH		
		3. Pembelian perlengkapan dasawisma		
		BELANJA PERLENGKAPAN		
		Kursi plastik	2	Buah
		Meja	1	Buah
		Staples kecil	1	Buah
		Isolatip bening	3	Buah
		Isi Staples	1	Buah
		Penggaris besi	1	Buah
		pulpen	1	buah
		JUMLAH		
		4. Pembelian seragam Sepak Bola		
		BELANJA KEBUTUHAN		
		Baju seragam sepak bola	14	Pcs
		JUMLAH		
		5. Pembelian peralatan hari-hari besar		
		BELANJA KEBUTUHAN		
		Umbul-umbul	20	Buah
		JUMLAH		
		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	15			
I		Semenisasi jalan		
		BELANJA KEBUTUHAN		
		Semenisasi jalan		
		1. UPAH TENAGA KERJA		
		Pekerja (5 org)	7	HOK
		Tukang (2 org)	7	HOK
				Sub To
		2. BAHAN		
		Semen	117	zak
		Pasir	8	M3
		Batu Pecah 2:3	12	M3
		Multiplex 9 mm	8	Lbr
		Kayu Meranti 5/7-400	20	Btg
		Paku	3	Kg

		3. ALAT BANTU		
		Sewa Molen	4	Sewa/hari
		Cangkul	2	bh
		Gerobak Artco	2	bh
		Sekop	2	bh
		Keranjang Rotan	6	bh
		Ember	4	bh
			Sub	
II		SAPRAS		
		1. Kegiatan gotong royong		
		BELANJA KEBUTUHAN		
		Makan	4	Kali
		Minum	4	Kali
		2. Pembelian peralatan posyandu		
		BELANJA PERALATAN		
		Meja	1	Buah
		Kursi	5	Buah
		Timbangan digital	1	Buah
		Pengukur tinggi badan	1	Buah
		Pengukur lingkar kepala	1	Buah
		Termogan	1	Buah
		Spanduk	3	M ²
		3. Pembelian perlengkapan dasawisma		
		BELANJA PERLENGKAPAN		
		Kursi plastik	5	Buah
		Meja	1	Buah
		Kertas polio bergaris	1	Rem
		Staples kecil	1	Buah
		Isi staples kecil	2	Kotak
		Isolatip bening	1	Buah
		Tempat isolatip	1	Buah
		Gunting besar	1	Buah
		Penggaris besi	1	Buah
		Ballpoint	1	Kotak
		Buku tulis	1	Pac
		Kertas A4	1	Rem
		Kertas F4	1	Rem
		Klip no.5	1	Kotak
		Box file	2	Buah
		Pisau cater	1	Buah

		4. Pembelian alat pemadam kebakaran		
		BELANJA KEBUTUHAN		
		Apar 3 Kg	2	Buah
		5. Pembelian peralatan majelis ta'lim		
		BELANJA PERALATAN		
		LCD Proyektor	1	Set
		Gendang Habsyi Besar	2	Buah
		6. Pembelian peralatan hari-hari besar		
		BELANJA PERALATAN		
		Umbul-umbul	15	Buah
		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	16			
I		Semenisasi jalan		
		BELANJA KEBUTUHAN		
		Semenisasi jalan		
		1. UPAH TENAGA KERJA		
		Pekerja (5 org)	5	HOK
		Tukang (2 org)	5	HOK
				Sub Tc
		2. BAHAN		
		Semen	86	zak
		Pasir	6	M3
		Batu Pecah 2:3	9	M3
		Multiplex 9 mm	5	Lbr
		Kayu Meranti 5/7-400	15	Btg
		Paku	3	Kg
		3. ALAT BANTU		
		Sewa Molen	3	Sewa/hari
		Cangkul	2	bh
		Gerobak Artco	2	bh
		Sekop	2	bh
		Keranjang Rotan	6	bh
		Ember	4	bh
				Sub
				Jl
			PPN	11%

			Tota	
II		SAPRAS		
		1. Kegiatan gotong royong		
		BELANJA KEBUTUHAN		
		Makan	4	Kali
		Minum	4	Kali
		2. Pembelian peralatan posyandu		
		BELANJA PERALATAN		
		Meja Besar	1	Buah
		Meja Kecil	1	Buah
		Kursi	5	Buah
		Timbangan digital	1	Buah
		Timbangan bayi	1	Buah
		Pengukur tinggi badan	1	Buah
		Pengukur lingkar kepala	1	Buah
		Seragam kader posyandu	5	Buah
		Spanduk	3	M ²
		3. Pembelian perlengkapan dasawisma		
		BELANJA PERLENGKAPAN		
		Kursi plastik	5	Buah
		Meja	1	Buah
		Kertas polio bergaris	1	Rem
		Staples kecil	1	Buah
		Isi staples kecil	1	Kotak
		Isolatip bening	1	Buah
		Tempat isolatip	1	Buah
		Penggaris besi	1	Buah
		Ballpoint	1	Kotak
		Buku tulis	1	Pac
		Pensil	1	Kotak
		Kertas A4	1	Rem
		Kertas F4	1	Rem
		Klip no.5	1	Kotak
		Box file	1	Buah
		Penggaris plastik	1	Buah
		Pisau cater	1	Buah
		Kertas buram A4	1	Bungkus
		4. Pembelian alat pemadam kebakaran		
		BELANJA KEBUTUHAN		
		Apar 3 Kg	2	Buah
		5. Pembelian peralatan majelis ta'lim		
		BELANJA PERALATAN		
		Seragam habsyi	20	Buah
		Ambal tipis uk.besar	2	Buah

		6. Pembelian perlengkapan masjid		
		BELANJA PERALATAN		
		Mic wireless	2	Buah
		Ambal masjid	10	M ²
		7. Pembelian peralatan hari-hari besar		
		BELANJA KEBUTUHAN		
		Umbul-umbul	20	Buah
		Lampu seri hias	20	Buah
			Sub Total Sapras	
			Sub Total Str	
			Pem	
		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	17			
I		Semenisasi jalan		
		BELANJA KEBUTUHAN		
		Semenisasi jalan		
		1. UPAH TENAGA KERJA		
		Pekerja (5 org)	5	HOK
		Tukang (2 org)	5	HOK
			Sub Tc	
		2. BAHAN		
		Semen	157	zak
		Pasir	10	M3
		Batu Pecah 2:3	16	M3
		Multiplex 9 mm	5	Lbr
		Kayu Meranti 5/7-400	15	Btg
		Paku	3	Kg
		3. ALAT BANTU		
		Sewa Molen	3	Sewa/hari
		Cangkul	2	bh
		Gerobak Artco	2	bh
		Sekop	2	bh
		Keranjang Rotan	6	bh
		Ember	4	bh
			Sub	
			Ju	
			PPN	11%
II		SAPRAS		

		1. Kegiatan gotong royong		
		BELANJA KEBUTUHAN		
		Makan	4	Kali
		Minum	4	Kali
		2. Pembelian peralatan posyandu		
		BELANJA PERALATAN		
		Meja	1	Buah
		Kursi	4	Buah
		Pengukur tinggi badan	1	Buah
		Pengukur lingkaran kepala	1	Buah
		3. Pembelian perlengkapan dasawisma		
		BELANJA PERLENGKAPAN		
			5	Buah
		Meja	1	Buah
		Kertas polio bergaris	1	Rem
		Staples kecil	1	Buah
		Gunting besar	1	Buah
		Isi staples kecil	2	Kotak
		Box file	2	Buah
		Isolatip bening	1	Buah
		Kertas F4	1	Rem
		Gunting	1	Buah
		Penggaris besi	1	Buah
		Ballpoint	1	Kotak
		Buku tulis	1	Pac
		Pensil	1	Kotak
		Kertas A4	1	Rem
		4. Pembelian alat pemadam kebakaran		
		BELANJA KEBUTUHAN		
		Apar 6 Kg	1	Buah
		Mesin Portable	1	Buah
		Selang pemadam	1	Roll
				Sub Tot
		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	18			
		Semenisasi jalan		
		BELANJA KEBUTUHAN		
		Pembuatan Pos Terpadu		
		JUMLAH		
		1. UPAH TENAGA KERJA		
		Pekerja (5 org)	12	HOK
		Tukang (2 org)	12	HOK
				Sub Tc

		2. BAHAN		
		Galvanish 4x8 i*	14	btg
		Atap Zincalume	48	m2
		Galvanish 4x4	1	btg
		Ring Acecories 4x8	16	bh
		Dempul Alpa	1	bh
		Epoxy Putih	2	kg
		Cat Besi	4	kaleng
		Thiner A	11	kaleng
		Bata Press	2,500	bh
		Pasir	8	m3
		Semen	50	zak
		Besi Beton Polos Full 10x12	17	btg
		Besi Beton Polos Full 8x11	18	btg
		Kawat Benrad	1	kg
		Plywood 9 m	8	lbr
		Kayu Meranti	1	m3
		Paku	5	kg
		Pipa Underson Atas 4m	2	btg
		Pipa Underson Bawah 4m	2	btg
		Cat Tembok 2,5 L	3	kaleng
		Engsel Stanlis 5*	25	bh
		Plat Galvanish 0,8 mm	9	lbr
		3. ALAT BANTU		
		Amplas	10	lbr bh
		Kuas Roll	3	bh
		Mata Gerinda Potong	2	bh
		Sekrup Atap	2	kg
		Kawat Las RD 460	2	kg
		Sarung Tangan	5	pasang
				Sub
				Ju
			PPN	11%
II		SAPRAS		
		1. Kegiatan gotong royong		
		BELANJA KEBUTUHAN		
		Makan	4	Kali
		Minum	4	Kali
		JUMLAH		
		2. Pembelian peralatan posyandu		
		BELANJA PERALATAN		
		Meja Besar	1	Buah

		Kursi	4	Buah
		Timbangan digital	1	Buah
		Pengukur Tinggi badan	1	Buah
		JUMLAH		
		3. Pembelian perlengkapan dasawisma		
		BELANJA PERLENGKAPAN		
		Kursi plastik	2	Buah
		Meja	1	Buah
		Staples kecil	1	Buah
		Isolatip bening	2	Buah
		Penggaris besi	1	Buah
		JUMLAH		
		4. Pembelian peralatan hari-hari besar		
		BELANJA KEBUTUHAN		
		Umbul-umbul	15	Buah
		JUMLAH		
				Sub Tot
				Sub Total Str
				Pem
		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	19			
I		SEMENISASI BETON CAMP		
		1. UPAH		
		Tukang (2 org x 10 hari)	HOK	20
		Pekerja (5 org x 10 hari)	HOK	50
				Sub Total Up
		2. PEKERJAAN STRUKTUR (bahan)		
		a. Pengecoran		
		- Semen	Zak	83.58
		- Pasir Mahakam	M3	8.07
		- Pasir Palu	M3	1.33
		- Korol	M3	12.34
		- Obat Cor	Botol	11.87
		b. Pembesian		
		- Besi Polos D12 mm	Btg	87.94
		c. Bekisting		
		- Multiplex 9 mm	lbr	17.61
		- Kayu Bekisting	M3	0.11
		- Paku Biasa	Kg	2.85
		3. PERALATAN (Alat Bantu)		
		Cangkul	bh	3

		Sekop	bh	2
		Artco	bh	1
		Sewa Molen	jam	28
			Sub	
II		SAPRAS		
		1. Pengadaan Sarana Prasarana Dasawisma		
		- Kursi plastik	5	Buah
		- Meja	1	Buah
		- Kertas polio bergaris	1	Rem
		- Staples kecil	1	Buah
		- Staples besar	2	Buah
		- Isi staples kecil	2	Kotak
		- Isolatif bening	2	Buah
		- Kertas A4	1	Rem
		- Kertas buram A4	1	Pcs
		- Gunitng	1	Buah
				PPN
			Total I	
			Pemb	
		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	20			
I		SEMENISASI BETON CAMP		
		1. PEKERJAAN PENDAHULUAN		
		Mobilisasi & Demobilisasi	Ls	1
			Sub Total Up	
		2. UPAH		
		Tukang	HOK	15
		Pekerja	HOK	30
			Sub Total Up	
		3. PEKERJAAN STRUKTUR (Bahan)		
		Beton Camp 1: 2 : 3		
		- Semen	Zak	160.22
		- Pasir Mahakam	m3	15.48
		- Pasir Palu	m3	2.55
		- Koral	m3	23.65
		- Plastik Cor	m3	22.76
		- Kayu Bekisting	m3	2.18
		- Multiplek 9 mm	lbr	6.94
		- Paku	kg	5.69
		- Obat Cor	botol	22.76

		4. PERALATAN (Alat Bantu)		
		- Cangkul	bh	2
		- Sekop	bh	2
		- Gerobak Artco	bh	1
		- Sewa Conrete mixer	jam	28
			Sub	
II		SAPRAS		
		1. Pengadaan Sarana Prasarana Dasawisma		
		- Kursi plastik	5	Buah
		- Meja	1	Buah
		- Kertas polio bergaris	1	Rem
		- Staples kecil	1	Buah
		- Staples besar	2	Buah
		- Isi staples kecil	2	Kotak
		- Isolatip bening	2	Buah
		- Kertas A4	1	Rem
		- Kertas buram A4	1	Pcs
		- Gunitng	1	Buah
				PPN
				Total I
				Pemb
		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	21			
		Lokasi RT : RT 21		
I		Kegiatan : Rehap Posyandu		
		Volume : 1 Paket Kegiatan		
		A. UPAH		
		1. Tukang (5 org x 10 hari kerja)	HOK	50.00
		2. Pekerja (3 org x 10 hari kerja)	HOK	30.00
			Sub Total Up	
		B. PEKERJAAN REHAP POSYANDU		
		BAHAN (1)		
		- Pagar Hollow 40x40x2	m1	1.00
		- rangka Metal Hollow		
		- Keramik 30x30 cm	M2	14.85
		- Ubin Keramik		1.05
		- Semen Portland		10
		- Pasir Mahakam		0.045
		- Semen Warna		0.5

		- Parit	M3	4.41
		- Pembesian	kg	387.15
		- Pengecoran	m3	1.05
			Sub Total Parit, per	
		PEKERJAAN STRUKTUR		
		BAHAN (2)		
		a. Beton Camp 1: 2 : 3	M2	5.03
		- Semen	kg	352
		- Pasir mahakam	m3	0.68
		- Pasir Palu	m3	0.17
		- Koral	m3	1.04
		- Plastik Cor	m3	1.00
		- Kayu Bekisting	m3	0.10
		- Multiplex 9mm	lbr	0.31
		- Paku	kg	0.25
		- Obat Cor	botol	1.00
		c. PERALATAN (Alat Bantu)		
		- Cangkul	bh	2.00
		- Sekop	bh	2.00
		- Artco	bh	1.00
		- Sewa Concrete Mixer	jam	28.00
		Jumlah Peralatan		S
		Jumlah A+B+C		
		JUMLAH HARGA PEKERJAAN(A+B+C)		
		PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) = 11% x (I)		
		GRAND TOTAL = (I) + (II)		
		DIBULATKAN		
		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	22			
		RT 22		
I		Gorong - Gorong dan Semenisasi		
		Volume : 2		

		1. UPAH		
		- Tukang	HOK	42.00
		- Pekerja	HOK	70.00
			Sub Total Up	
		2. a. PEKERJAAN STRUKTUR		
		a. Pengecoran	m3	4.20
		- Semen	Zak	0
		- Pasir Palu	m3	0
		- Koral	m3	0
		- Obat Cor	botol	0
		b. Pembesian		
		- Besi Polos D12 M	btg	39.23
		c. Bekisting		
		- Mulpilex 9mm	lbr	13.87
		- Kayu Bekisting	m3	0.02
		- Paku Biasa	kg	0.50
		2.b. PEKERJAAN STRUKTUR (Bahan)		
		a. Beton Camp 1: 2 : 3		
		- Semen	zak	43.47
		- Pasir mahakam	m3	4.20
		- Pasir Palu	m3	1.05
		- Koral	m3	6.42
		- Plastik Cor	m3	6.17
		- Kayu Bekisting	m3	0.59
		- Multiplex 9mm	lbr	1.88
		- Paku	kg	1.54
		- Obat Cor	botol	6.17
		3. PERALATAN (Alat Bantu)		
		- Cangkul	bh	2.00
		- Sekop	bh	2.00
		- Artco	bh	1.00
		- Sewa Molen	jam	28.00
			Sub	
			S	
II		SAPRAS		
		b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Dasawisma		
		b.1. ATK	paket	3
		b.2. Papan Tulis	buah	1
			Jumlah Pembulatar	
				PPN
			Total I	

			Pemb	
		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	23			
I		SEMENISASI BETON CAMP		
		1. PEKERJAAN PENDAHULUAN		
		Mobilisasi & Demobilisasi	Ls	1
			Sub Total Up	
		2. UPAH		
		- Tukang	HOK	15
		- Pekerja	HOK	30
			Sub Total Up	
		3. PEKERJAAN STRUKTUR (Bahan)		
		Beton Camp 1: 2 : 3		
		- Semen	Zak	160.22
		- Pasir Mahakam	m3	15.48
		- Pasir Palu	m3	2.55
		- Koral	m3	23.65
		- Plastik Cor	m3	22.76
		- Kayu Bekisting	m3	2.18
		- Multiplek 9 mm	lbr	6.94
		- Paku	kg	5.69
		- Obat Cor	botol	22.76
		4. PERALATAN (Alat Bantu)		
		- Cangkul	bh	2
		- Sekop	bh	2
		- Gerobak Artco	bh	1
		- Sewa Conrete mixer	jam	28
			Sub	
II		SAPRAS		
		1. Pengadaan Sarana Prasarana Dasawisma		
		- Kursi plastik	5	Buah
		- Meja	1	Buah
		- Kertas polio bergaris	1	Rem
		- Staples kecil	1	Buah
		- Staples besar	2	Buah
		- Isi staples kecil	2	Kotak
		- Isolatip bening	2	Buah
		- Kertas A4	1	Rem
		- Kertas buram A4	1	Pcs
		- Gunitng	1	Buah

				PPN
				Total I
				Pemb
			TOTAL	
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
I	24	SEMENISASI BETON CAMP		
		1. PEKERJAAN PENDAHULUAN		
		Mobilisasi & Demobilisasi	Ls	1
				Sub Total Up
		2. UPAH		
		- Tukang	HOK	15
		- Pekerja	HOK	30
				Sub Total Up
		3. PEKERJAAN STRUKTUR (Bahan)		
		Beton Camp 1: 2 : 3		
		- Semen	Zak	160.21
		- Pasir Mahakam	m3	15.48
		- Pasir Palu	m3	2.55
		- Koral	m3	23.65
		- Plastik Cor	m3	22.76
		- Kayu Bekisting	m3	2.18
		- Multiplek 9 mm	lbr	6.94
		- Paku	kg	5.69
		- Obat Cor	botol	22.76
		4. PERALATAN (Alat Bantu)		
		- Cangkul	bh	2
		- Sekop	bh	2
		- Gerobak Artco	bh	1
		- Sewa Conrete mixer	jam	28
				Sub
II		SAPRAS		
		1. Pengadaan Sarana Prasarana Dasawisma		
		- Kursi plastik	5	Buah
		- Meja	1	Buah
		- Kertas polio bergaris	1	Rem
		- Staples kecil	1	Buah
		- Staples besar	2	Buah
		- Isi staples kecil	2	Kotak
		- Isolatip bening	2	Buah
		- Kertas A4	1	Rem
		- Kertas buram A4	1	Pcs
		- Gunitng	1	Buah

				PPN
			Total I	
			Pemb	
		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	25			
I		SEMENISASI BETON CAMP		
		1. PEKERJAAN PENDAHULUAN		
		Mobilisasi & Demobilisasi	Ls	1
			Sub Total Up	
		2. UPAH		
		- Tukang	HOK	15
		- Pekerja	HOK	30
			Sub Total Up	
		3. PEKERJAAN STRUKTUR (Bahan)		
		Beton Camp 1: 2 : 3		
		- Semen	Zak	160.21
		- Pasir Mahakam	m3	15.48
		- Pasir Palu	m3	2.55
		- Koral	m3	23.65
		- Plastik Cor	m3	22.76
		- Kayu Bekisting	m3	2.18
		- Multiplek 9 mm	lbr	6.94
		- Paku	kg	5.69
		- Obat Cor	botol	22.76
		4. PERALATAN (Alat Bantu)		
		- Cangkul	bh	2
		- Sekop	bh	2
		- Gerobak Artco	bh	1
		- Sewa Concrete mixer	jam	28
			Sub	
II		SAPRAS		
		1. Pengadaan Sarana Prasarana Dasawisma		
		- Kursi plastik	5	Buah
		- Meja	1	Buah
		- Kertas polio bergaris	1	Rem
		- Staples kecil	1	Buah
		- Staples besar	2	Buah
		- Isi staples kecil	2	Kotak
		- Isolatip bening	2	Buah
		- Kertas A4	1	Rem

		- Kertas buram A4	1	Pcs
		- Gunitng	1	Buah
				PPN
				Total I
				Pemb
		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	26			
I		SEMENISASI BETON CAMP		
		1. UPAH		
		- Tukang	HOK	21
		- Pekerja	HOK	49
			Sub Total Up	
		2. PEKERJAAN STRUKTUR (Bahan)		
		Pasangan Batu Gunung		
		- Batu Gunung	m3	44.09
		- Semen Portland	zak	148.44
		- Pasir Mahakam	m3	17.82
		3. PERALATAN (Alat Bantu)		
		- Cangkul	bh	3
		- Sekop	bh	3
		- Artco	bh	1
II		SAPRAS		
		1. Pengadaan Sarana Prasarana Dasawisma		
		- Kursi plastik	5	Buah
		- Meja	1	Buah
		- Kertas polio bergaris	1	Rem
		- Staples kecil	1	Buah
		- Staples besar	2	Buah
		- Isi staples kecil	2	Kotak
		- Isolatif bening	2	Buah
		- Kertas A4	1	Rem
		- Kertas buram A4	1	Pcs
		- Gunitng	1	Buah
				PPN
				Total I
				Pemb
		TOTAL		

No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	27			
		Jl. CENDANA Gg. 7 Blok B RT 27		
		P.60m. L.2,4m. T.0,15m		21,60 m3
I		(Semenisasi)		
		1. UPAH KERJA		
		- Tukang	HOK	10
		- Pekerja	HOK	30
			Sub Total Ir	
		2. BAHAN		
		- Semen 50 Kg	zak	120
		- Pasir Tenggaraong	M3	12
		- Batu Pecah 2-3 cm	M3	15
		- Plywood 9 mm	lembar	6
		- Kayu Meranti	M3	0.45
		- Paku Biasa	Kg	2
		- Paku Beton	kt	3
		3. ALAT BANTU		
		- Sewa Molen	Jam	24
		- Artco	Buah	2
		- Keranjang Pasir	Buah	15
		- Cangkul + Gagang	Buah	2
		- Sekop	Buah	2
		- Terpal 4x5	Buah	2
			Jt	
			PPN	11%
II		SAPRAS		
		1. SOSIAL BUDAYA		
		a. Pengadaan Makan Minum untuk kegiatan kerja bakti	kali	4
		b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Dasawisma		
		b.1. ATK	paket	1
		b.2. Papan Tulis	buah	1
		b.3. Baju Kaos Seragam	pcs	10
		c. Tabung APAR Podwder	buah	4
				Jt
		2. KESEHATAN		
		a. Pengadaan Kursi Plastik untuk Posyandu	buah	10

		b. Pengadaan Meja Kayu untuk Posyandu	buah	1
				Ju
			Jumlah Tot	
			Jumlah Total Biaya	
				Per
		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	28			
I		Jl. Cendana Gang 9 RT 39		
		P.60m. L.3m. T.0,15m		27 m3
		(Semenisasi)		
		1. UPAH KERJA		
		- Tukang	HOK	10
		- Pekerja	HOK	30
				Sub Total I
		2. BAHAN		
		- Semen 50 Kg	zak	130
		- Pasir Tenggarong	M3	15
		- Batu Pecah 2-3 cm	M3	17
		- Plywood 9 mm	lembar	6
		- Kayu Meranti	M3	0.65
		- Paku Biasa	Kg	3
		- Paku Biasa	kt	4
		3. ALAT BANTU		
		- Sewa Molen	Jam	24
		- Artco	Buah	2
		- Keranjang Pasir	Buah	15
		- Cangkul + Gagang	Buah	2
		- Sekop	Buah	2
		- Terpal 4x5	Buah	2
				Ju
			PPN	11%
				To
II		SAPRAS		
		SOSIAL BUDAYA		
		a. Pengadaan Makan Minum untuk kegiatan kerja bakti	kali	4
		b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Dasawisma		
		b.1. ATK	paket	1

		b.2. Papan Tulis	buah	1
		b.3. Baju Kaos Seragam	pcs	10
			Total Biaya	
			Pembulatan 1	
		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	29			
		1. Jl. Cendana Gang 10 Blok B RT 29		
		P.19m. L.3m. T.0,10m		5,7 m3
		P.12m. L.1,8m. T.0,10m		2,16 m3
		P.12m. L.1,8m. T.0,10m		0,91 m3
		P.7m. L.1,3m. T.0,10m		1,35 m3
		P.7.5m. L.1,2m. T.0,10m		0,66 m3
I		(Semenisasi)		
		1. UPAH KERJA		
		- Tukang	HOK	10
		- Pekerja	HOK	20
			Sub Total Ir	
		2. BAHAN		
		- Semen 50 Kg	zak	80
		- Pasir Tenggaraong	M3	7
		- Batu Pecah 2-3 cm	M3	7
		- Batu Padas	M3	0
		- Plywood 9 mm	lembar	5
		- Kayu Meranti	M3	0.35
		- Besi Beton Polos Full @ 10x12,0m	Batang	0
		- Besi Beton Polos Full @ 16x12,0m	Batang	0
		- Kawat Bendrat	Kg	0
		- Paku Biasa	Kg	5
		- Paku Beton	kt	2
		3. ALAT BANTU		
		- Sewa Molen	Jam	16
		- Artco	Buah	2
		- Keranjang Pasir	Buah	15
		- Cangkul + Gagang	Buah	2
		- Sekop	Buah	2
		- Terpal 4x5	Buah	2
			Ju	

			PPN	11%
			Total	
			Pembulatan To	
II		2. Jl. Cendana Gang 10 TITIK 1 RT 29		
		P.8m. L.1,2m		
		(Tutup Parit))		9,6 m2
		1. UPAH KERJA		
		- Tukang	HOK	2
		- Pekerja	HOK	4
			Sub Total Ir	
		2. BAHAN		
		- Ulin Papan	m3	0.28
		- Ulin Balok	m3	0.2
		- Paku Ulin	kg	2
		- Paku Beton	kt	2
		3. ALAT BANTU		
		- Sarung Tangan Kain	pasang	10
			Ju	
			PPN	11%
			Total	
			Pembulatan To	
III		3. Jl. Cendana Gang 10 TITIK 2 RT 29		
		P.8m. L.1,2m		
		(Tutup Parit))		12 m2
		1. UPAH KERJA		
		- Tukang	HOK	2
		- Pekerja	HOK	4
			Sub Total Ir	
		2. BAHAN		
		- Ulin Papan	m3	0.28
		- Ulin Balok	m3	0.2
		- Paku Ulin	kg	2
		- Paku Beton	kt	2
		3. ALAT BANTU		
		- Sarung Tangan Kain	pasang	10

			Jl	
			PPN	11%
			Total I	
			Pembulatan Tot	
IV		4. Jl. Cendana Gang 10 TITIK 2 RT 29		
		P.8m. L.1,2m		
		(Tutup Parit))		9,6 m2
		1. UPAH KERJA		
		- Tukang	HOK	2
		- Pekerja	HOK	4
			Sub Total Ir	
		2. BAHAN		
		- Ulin Papan	m3	0.28
		- Ulin Balok	m3	0.2
		- Paku Ulin	kg	2
		- Paku Beton	kt	2
		3. ALAT BANTU		
		- Sarung Tangan Kain	pasang	10
			Jl	
			PPN	11%
			Total I	
			Pembulatan Tot	
			Total Biaya Kc	
V		SAPRAS		
		1. SOSIAL BUDAYA		
		a. Pengadaan Makan Minum untuk kegiatan kerja bakti	kali	4
		b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Dasawisma		
		b.1. ATK	paket	1
		b.2. Papan Tulis	buah	1
		b.3. Baju Kaos Seragam	pcs	10
		c. Pembuatan Nomor Rumah	buah	35
				Jl
		2. KESEHATAN		
		a. Pengadaan Kursi Plastik untuk Posyandu	buah	5

				Ju
			Jumlah Pembulatan Tot	
		Jumlah Total Biaya		
		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	30			
		P. Antasari Gg.Padat Karya RT.30		
I		Semenisasi Jalan / Gang (Blok 5)		
		Volume : 40 m x 2 m x 0.15 m = 12 M³		
		1. UPAH KERJA		
		- Tukang (4 org x 3 hari)	12	HOK
		- Pekerja (8 org x 3 hari)	24	HOK
		Sub		
		2. BAHAN		
		- Semen 50 Kg	88	Zak
		- Koral Batu Pecah 5-7 cm	4.00	M3
		- Pasir	5.00	M3
		- Papan (Begisting)	26.00	Lembar
		- Balok 5 x 7	10.00	Batang
		- Paku 2,5 inch	3.00	Kg
		- Plastik Cor	90.00	M2
		3. ALAT BANTU		
		- Sewa Molen + Bahan Bakar	1.00	Hari
		- Arco	2.00	Buah
		- Cangkul	2.00	Buah
		- Sekop	2.00	Buah
		- Keranjang Bambu	6.00	Buah
		Sub		
		Jum		
		Jumlah		
			PPN	11%
			Sub	
		P. Antasari Gg.Padat Karya RT.30		
II		Semenisasi Jalan / Gang (Blok 1)		
		Volume : 35 m x 1.5 m x 0.15 m = 8 M³		
		1. UPAH KERJA		
		- Tukang (4 org x 3 hari)	12	HOK
		- Pekerja (8 org x 3 hari)	24	HOK
		Sub		

		2. BAHAN		
		- Semen 50 Kg	60	Zak
		- Koral	4.00	M3
		- Pasir Tenggaraong	3.00	M3
		- Papan (Begisting)	26.00	Lembar
		- Balok 5 x 7	10.00	Batang
		- Paku 2,5 inch	4.00	Kg
		- Plastik Cor	45.00	M2
		3. ALAT BANTU		
		- Sewa Molen + Bahan Bakar	1.00	Hari
		- Arco	2.00	Buah
		- Cangkul	2.00	Buah
		- Sekop	2.00	Buah
		- Keranjang Bambu	6.00	Buah
				Sub
				Jum
				Jumlah
			PPN	11%
				Sub
				T
III		SAPRAS		
		1. Pengadaan Sapras Sosial Budaya (hari - hari besar)		
		- Umbul-umbul	Bh	34.00
		- Tiang Umbul-umbul	Btg	34.00
		2. Pengadaan Sapras Sosial budaya (Keamanan lingkungan)		
		- Appar	Unit	2.00
		3. Pengadaan Sapras Sosial Budaya (Dasawisma)		
		- Kipas Angin	Unit	1.00
		4. Pengadaan Sapras Kesehatan		
		- Tabung Oxygen	Unit	1.00
				Total Biaya In
				Pem
		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	31			
		P. Antasari RT.31		
I		Semenisasi Jalan / Gang (1)		
		Volume : 41 m x 4.5 m x 0.15 m = 28 M³		

		1. UPAH KERJA		
		- Tukang (4 org x 3 hari)	12	HOK
		- Pekerja (8 org x 3 hari)	24	HOK
			Sub	
		2. BAHAN		
		- Semen 50 Kg	197	Zak
		- Koral Batu Pecah 5-7 cm	15.00	M3
		- Pasir	10.00	M3
		- Papan (Begisting)	24.00	Lembar
		- Balok 5x 7	20.00	Batang
		- Paku 2,5 inch	3.00	Kg
		- Plastik Cor	190.00	M2
		3. ALAT BANTU		
		- Sewa Molen + Bahan Bakar	1.00	Hari
		- Arco	2.00	Buah
		- Cangkul	2.00	Buah
		- Sekop	2.00	Buah
		- Keranjang Bambu	6.00	Buah
			Sub	
			Jum	
			Jumlah	
			PPN	11%
II		SAPRAS		
		1. Pengadaan Sapras Sosial budaya (Keamanan lingkungan)		
		- Tabung Apar 6 kg	2.00	Unit
		2. Pengadaan Sapras Pendidikan		
		- Papan Tulis TPA	1.00	Buah
		3. Pengadaan Sapras Dasawisma		
		- Kipas Angin Dasawisma	2.00	Set
		4. Pengadaan Sapras Kesehatan		
		- Alat Tensi Digital	1.00	Unit
		- Tabung Oxygen	1.00	Unit
			Pen	
		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan

	32			
I		Jl. CENDANA GG. RACAP RT 32		
		P.50m. L.1,25m. T.0,10m		19,80 M3
		(Semenisasi)		
		1. UPAH KERJA		
		- Tukang	HOK	12
		- Pekerja	HOK	40
			Sub Total Ir	
		2. BAHAN		
		- Semen 50 Kg	zak	100
		- Pasir Tenggarong	M3	11
		- Batu Pecah 2-3 cm	M3	15
		- Batu Padas	M3	0
		- Plywood 9 mm	lembar	8
		- Kayu Meranti	M3	0.75
		- Besi Beton Polos Full @ 10x12,0m	Batang	0
		- Besi Beton Polos Full @ 16x12,0m	Batang	0
		- Kawat Bendrat	Kg	0
		- Paku Biasa	Kg	3
		- Paku Beton	kt	3
		3. ALAT BANTU		
		- Sewa Molen	Jam	24
		- Artco	Buah	2
		- Keranjang Pasir	Buah	20
		- Cangkul + Gagang	Buah	2
		- Sekop	Buah	2
		- Terpal 4x5	Buah	2
				Jum
			Pajak Pertambahan	
			Jumlah Total Biaya (	
			Jumlah Pembulat	
II		SAPRAS		
		1. SOSIAL BUDAYA		
		a. Pengadaan Makan Minum untuk kegiatan kerja bakti	kali	4
		b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Dasawisma		
		b.1. ATK	paket	1
		b.2. Papan Tulis	buah	1
		b.3. Baju Kaos Seragam	pcs	10
				Ju

		2. KESEHATAN		
		a. Pengadaan Kursi Plastik untuk Posyandu	buah	6
		b. Pengadaan Meja Lipat untuk Posyandu	unit	2
				Ju
				Jum
		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	33			
		Jl. CENDANA GG. 12 RT 33		
		P.36m. L.3,25m. T.0,15m		19,80 M3
I		(Semenisasi)		
		1. UPAH KERJA		
		- Tukang	HOK	10
		- Pekerja	HOK	30
				Sub Total Ir
		2. BAHAN		
		- Semen 50 Kg	zak	80
		- Pasir Tenggaraong	M3	9
		- Batu Pecah 2-3 cm	M3	12
		- Batu Padas	M3	0
		- Plywood 9 mm	lembar	5
		- Kayu Meranti	M3	0.35
		- Besi Beton Polos Full @ 10x12,0m	Batang	0
		- Besi Beton Polos Full @ 16x12,0m	Batang	0
		- Kawat Bendrat	Kg	0
		- Paku Biasa	Kg	4
		- Paku Beton	kt	4
		3. ALAT BANTU		
		- Sewa Molen	Jam	24
		- Artco	Buah	2
		- Keranjang Pasir	Buah	20
		- Cangkul + Gagang	Buah	2
		- Sekop	Buah	2
		- Terpal 4x5	Buah	2
				Jum
			Pajak Pertambahan	
			Jumlah Total Biaya (	
			Jumlah Pembulat	
II		SAPRAS		

		1. SOSIAL BUDAYA		
		a. Pengadaan Makan Minum untuk kegiatan kerja bakti	kali	4
		b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Dasawisma		
		b.1. ATK	paket	1
		b.2. Papan Tulis	buah	1
		b.3. Baju Kaos Seragam	pcs	10
		c. Pengadaan Peralatan Personal (Komputer Printer)	unit	1
				Ju
		2. KESEHATAN		
		a. Pengadaan Kursi Plastik untuk Posyandu	buah	10
		b. Pengadaan Meja Lipat untuk Posyandu	unit	2
				Ju
				Jum
		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	34			
		Jl. CENDANA GG. LORONG RT 34		
		P.30m. L.1,75m. T.0,10m		5,25 M3
I		(Semenisasi)		
		1. UPAH KERJA		
		- Tukang	HOK	6
		- Pekerja	HOK	10
				Sub Total Ir
		2. BAHAN		
		- Semen 50 Kg	zak	40
		- Pasir Tenggaraong	M3	3
		- Batu Pecah 2-3 cm	M3	4
		- Batu Padas	M3	0
		- Plywood 9 mm	lembar	3
		- Kayu Meranti	M3	0.28
		- Besi Beton Polos Full @ 10x12,0m	Batang	0
		- Besi Beton Polos Full @ 16x12,0m	Batang	0
		- Kawat Bendrat	Kg	0
		- Paku Biasa	Kg	2
		- Paku Beton	kt	2
		3. ALAT BANTU		
		- Sewa Molen	Jam	8
		- Artco	Buah	0
		- Keranjang Pasir	Buah	15
		- Cangkul + Gagang	Buah	0
		- Sekop	Buah	0

		- Terpal 4x5	Buah	0
				Jum
			Pajak Pertambahan	
			Jumlah Total Biaya (	
		Jl. Cendana Gg. Kastari RT 34		
		P.73m. L.1,4m. T.0,10m		10,22 m3
II		(Semenisasi)		
		1. UPAH KERJA		
		- Tukang	HOK	10
		- Pekerja	HOK	24
			Sub Total Ir	
		2. BAHAN		
		- Semen 50 Kg	zak	80
		- Pasir Tenggarrong	M3	5
		- Batu Pecah 2-3 cm	M3	8
		- Batu Padas	M3	0
		- Plywood 9 mm	lembar	6
		- Kayu Meranti	M3	0.64
		- Besi Beton Polos Full @ 10x12,0m	Batang	0
		- Besi Beton Polos Full @ 16x12,0m	Batang	0
		- Kawat Bendrat	Kg	0
		- Paku Biasa	Kg	3
		- Paku Beton	kt	3
		3. ALAT BANTU		
		- Sewa Molen	Jam	24
		- Artco	Buah	2
		- Keranjang Pasir	Buah	20
		- Cangkul + Gagang	Buah	2
		- Sekop	Buah	2
		- Terpal 4x5	Buah	2
				Jum
			Pajak Pertambahan	
			Jumlah Total Biaya (	
			Jumlah Per	
III		SAPRAS		
		1. SOSIAL BUDAYA		
		a. Pengadaan Makan Minum untuk kegiatan kerja bakti	kali	4

		b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Dasawisma		
		b.1. ATK	paket	1
		b.2. Papan Tulis	buah	1
		b.3. Baju Kaos Seragam	pcs	10
				Ju
				Jumlah
				Jumlah Pemb
		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	35			
		Jl. CENDANA GG LORONG RT 35		
		P.50m. L.1,75m. T.0,10m		8,75 M3
I		(Semenisasi)		
		1. UPAH KERJA		
		- Tukang	HOK	8
		- Pekerja	HOK	18
				Sub Total Ir
		2. BAHAN		
		- Semen 50 Kg	zak	65
		- Pasir Tenggarong	M3	4
		- Batu Pecah 2-3 cm	M3	7
		- Batu Padas	M3	0
		- Plywood 9 mm	lembar	4
		- Kayu Meranti	M3	0.44
		- Besi Beton Polos Full @ 10x12,0m	Batang	0
		- Besi Beton Polos Full @ 16x12,0m	Batang	0
		- Kawat Bendrat	Kg	0
		- Paku Biasa	Kg	2
		- Paku Beton	kt	2
		3. ALAT BANTU		
		- Sewa Molen	Jam	16
		- Artco	Buah	2
		- Keranjang Pasir	Buah	15
		- Cangkul + Gagang	Buah	2
		- Sekop	Buah	2
		- Terpal 4x5	Buah	2
				Jum
			Pajak Pertambahan	
			Jumlah Total Biaya (	
			Jumlah Pen	

		Jl. Cendana Gg. Indah RT 35		
		P.40m. L.1,8m. T.0,10m		7,20 M3
II		(Semenisasi)		
		1. UPAH KERJA		
		- Tukang	HOK	6
		- Pekerja	HOK	18
			Sub Total Ir	
		2. BAHAN		
		- Semen 50 Kg	zak	60
		- Pasir Tenggarrong	M3	4
		- Batu Pecah 2-3 cm	M3	6
		- Batu Padas	M3	0
		- Plywood 9 mm	lembar	4
		- Kayu Meranti	M3	0.4
		- Besi Beton Polos Full @ 10x12,0m	Batang	0
		- Besi Beton Polos Full @ 16x12,0m	Batang	0
		- Kawat Bendrat	Kg	0
		- Paku Biasa	Kg	2
		- Paku Beton	kt	2
		3. ALAT BANTU		
		- Sewa Molen	Jam	16
		- Artco	Buah	0
		- Keranjang Pasir	Buah	15
		- Cangkul + Gagang	Buah	0
		- Sekop	Buah	0
		- Terpal 4x5	Buah	0
				Jum
			Pajak Pertambahan	
			Jumlah Total Biaya (	
			Jumlah Per	
III		SAPRAS		
		1. SOSIAL BUDAYA		
		a. Pengadaan Makan Minum untuk kegiatan kerja bakti	kali	4
		b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Dasawisma		
		b.1. ATK	paket	1
		b.2. Papan Tulis	buah	1
		b.3. Baju Kaos Seragam	pcs	10
				Ju
		TOTAL		

No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	36			
		Jl. CENDANA Gg. 10 Blok 8C RT 36		
		P.51m. L.1,7m. T.0,10m		8,67 m3
I		(Semenisasi)		
		1. UPAH KERJA		
		- Tukang	HOK	8
		- Pekerja	HOK	20
			Sub Total Ir	
		2. BAHAN		
		- Semen 50 Kg	zak	55
		- Pasir Tenggarrong	M3	4
		- Batu Pecah 2-3 cm	M3	7
		- Batu Padas	M3	0
		- Plywood 9 mm	lembar	4
		- Kayu Meranti	M3	0.44
		- Besi Beton Polos Full @ 10x12,0m	Batang	0
		- Besi Beton Polos Full @ 16x12,0m	Batang	0
		- Kawat Bendrat	Kg	0
		- Paku Biasa	Kg	2
		- Paku Beton	kt	2
		3. ALAT BANTU		
		- Sewa Molen	Jam	16
		- Artco	Buah	2
		- Keranjang Pasir	Buah	20
		- Cangkul + Gagang	Buah	2
		- Sekop	Buah	2
		- Terpal 4x5	Buah	2
			Jum	
			Pajak Pertambahan	
			Jumlah Total Biaya (	
			Jumlah Per	
		Jl. Cendana Gg. 10 Blok 7C RT 36		
		P.45m. L.1,75m. T.0,10m		7,875 m3
II		(Semenisasi)		
		1. UPAH KERJA		
		- Tukang	HOK	10
		- Pekerja	HOK	14
			Sub Total Ir	

		2. BAHAN		
		- Semen 50 Kg	zak	50
		- Pasir Tenggaraong	M3	3
		- Batu Pecah 2-3 cm	M3	7
		- Batu Padas	M3	0
		- Plywood 9 mm	lembar	3
		- Kayu Meranti	M3	0.4
		- Besi Beton Polos Full @ 10x12,0m	Batang	0
		- Besi Beton Polos Full @ 16x12,0m	Batang	0
		- Kawat Bendrat	Kg	0
		- Paku Biasa	Kg	2
		- Paku Beton	kt	2
		3. ALAT BANTU		
		- Sewa Molen	Jam	16
		- Artco	Buah	0
		- Keranjang Pasir	Buah	15
		- Cangkul + Gagang	Buah	0
		- Sekop	Buah	0
		- Terpal 4x5	Buah	0
				Jum
			Pajak Pertambahan	
			Jumlah Total Biaya (	
			Jumlah Per	
		SAPRAS		
		1. SOSIAL BUDAYA		
		a. Pengadaan Makan Minum untuk kegiatan kerja bakti	kali	4
		b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Dasawisma		
		b.1. ATK	paket	1
		b.2. Papan Tulis	buah	1
		b.3. Baju Kaos Seragam	pcs	10
				Ju
		2. KESEHATAN		
		a. Pengadaan Kursi Plastik untuk Posyandu	buah	6
		b. Pengadaan Meja Kayu untuk Posyandu	buah	0
				Ju
			Jumlah Tot	
		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	37			

		Gang 7 Blok A RT 37		
		P.40. L.1m. T0,10m		
		(Tutup Parit)		4m3
I		(Perbaiki Drainase)		4m3
		1. UPAH KERJA		
		- Tukang	HOK	21
		- Pekerja	HOK	30
			Sub Total Ir	
		2. BAHAN		
		- Semen 50 Kg	zak	100
		- Pasir Tenggaraong	M3	6
		- Batu Pecah 2-3 cm	M3	5
		- Batu Padas	M3	3
		- Plywood 9 mm	lembar	16
		- Kayu Meranti	M3	0.5
		- Besi Beton Polos Full @ 10x12,0m	Batang	20
		- Besi Beton Polos Full @ 16x12,0m	Batang	28
		- Kawat Bendrat	Kg	4
		- Paku Biasa	Kg	6
		3. ALAT BANTU		
		- Sewa Molen	Jam	24
		- Artco	Buah	2
		- Keranjang Pasir	Buah	15
		- Cangkul + Gagang	Buah	2
		- Sekop	Buah	2
		- Terpal 4x5	Buah	2
				Jum
			Pajak Pertambahan	
			Jumlah Total Biaya (	
			Jumlah Pen	
II		SAPRAS		
		1. SOSIAL BUDAYA		
		a. Pengadaan Makan Minum untuk kegiatan kerja bakti	kali	4
		b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Dasawisma		
		b.1. ATK	paket	1
		b.2. Papan Tulis	buah	1
		b.3. Baju Kaos Seragam	pcs	10
				Ju
		2. KESEHATAN		
		a. Pengadaan Kursi Plastik untuk Posyandu	buah	10
				Ju

		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	38			
		Jl. Cendana Gang 7 Blok C RT 38		
		P.83m. L.1,7m. T.0,10m		14,11 m3
I		(Semenisasi)		
		1. UPAH KERJA		
		- Tukang	HOK	5
		- Pekerja	HOK	30
			Sub Total Ir	
		2. BAHAN		
		- Semen 50 Kg	zak	80
		- Pasir Tenggaraong	M3	9
		- Batu Pecah 2-3 cm	M3	9
		- Batu Padas	M3	0
		- Plywood 9 mm	lembar	7
		- Kayu Meranti	M3	0.72
		- Besi Beton Polos Full @ 10x12,0m	Batang	0
		- Besi Beton Polos Full @ 16x12,0m	Batang	0
		- Kawat Bendrat	Kg	0
		- Paku Biasa	Kg	3
		- Paku Beton	kt	3
		3. ALAT BANTU		
		- Sewa Molen	Jam	24
		- Artco	Buah	2
		- Keranjang Pasir	Buah	15
		- Cangkul + Gagang	Buah	2
		- Sekop	Buah	2
		- Terpal 4x5	Buah	2
			Jum	
			Pajak Pertambahan	
			Jumlah Total Biaya (	
II		Jl. S. Riyadi Gang 7 Blok A RT 38		
		P.15m. L.1,80m. T.0,10m		2,7m3
		(Semenisasi)		
		1. UPAH KERJA		
		- Tukang	HOK	3
		- Pekerja	HOK	10

			Sub Total Ir	
		2. BAHAN		
		- Semen 50 Kg	zak	30
		- Pasir Tenggaraong	M3	2
		- Batu Pecah 2-3 cm	M3	3
		- Batu Padas	M3	0
		- Plywood 9 mm	lembar	1
		- Kayu Meranti	M3	0.2
		- Besi Beton Polos Full @ 10x12,0m	Batang	0
		- Besi Beton Polos Full @ 16x12,0m	Batang	0
		- Kawat Bendrat	Kg	0
		- Paku Biasa	Kg	1
		- Paku Beton	kt	2
		3. ALAT BANTU		
		- Sewa Molen	Jam	8
		- Artco	Buah	0
		- Keranjang Pasir	Buah	10
		- Cangkul + Gagang	Buah	0
		- Sekop	Buah	0
		- Terpal 4x5	Buah	0
				Jum
			Pajak Pertambahan	
			Jumlah Total Biaya (	
III		SAPRAS		
		1. SOSIAL BUDAYA		
		a. Pengadaan Makan Minum untuk kegiatan kerja bakti	kali	4
		b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Dasawisma		
		b.1. ATK	paket	1
		b.2. Papan Tulis	buah	1
		b.3. Baju Kaos Seragam	pcs	13
		c. Baju Kaos Kader Posyandu	pcs	5
				Ju
			Jumlah	
			Jumlah Pem	
		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	39			
		Gang 7 Blok A RT 39		

		P.40. L.1m. T0,10m		
		(Tutup Parit)		4m3
I		(Perbaiki Drainase)		4m3
		1. UPAH KERJA		
		- Tukang	HOK	21
		- Pekerja	HOK	30
			Sub Total Ir	
		2. BAHAN		
		- Semen 50 Kg	zak	100
		- Pasir Tenggarrong	M3	6
		- Batu Pecah 2-3 cm	M3	5
		- Batu Padas	M3	3
		- Plywood 9 mm	lembar	16
		- Kayu Meranti	M3	0.5
		- Besi Beton Polos Full @ 10x12,0m	Batang	20
		- Besi Beton Polos Full @ 16x12,0m	Batang	28
		- Kawat Bendrat	Kg	4
		- Paku Biasa	Kg	6
		3. ALAT BANTU		
		- Sewa Molen	Jam	24
		- Artco	Buah	2
		- Keranjang Pasir	Buah	15
		- Cangkul + Gagang	Buah	2
		- Sekop	Buah	2
		- Terpal 4x5	Buah	2
				Jum
			Pajak Pertambahan	
			Jumlah Total Biaya (	
			Jumlah Pen	
II		SAPRAS		
		1. SOSIAL BUDAYA		
		a. Pengadaan Makan Minum untuk kegiatan kerja bakti	kali	4
		b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Dasawisma		
		b.1. ATK	paket	1
		b.2. Papan Tulis	buah	1
		b.3. Baju Kaos Seragam	pcs	10
				Ju
		2. KESEHATAN		
		a. Pengadaan Kursi Plastik untuk Posyandu	buah	10
				Ju

		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	40			
		Jl. S. RIYADI GANG 6 RT 40		
		P.50m. L.1,25m. T.0,10m		6,25 M3
I		(Semenisasi)		
		1. UPAH KERJA		
		- Tukang	HOK	8
		- Pekerja	HOK	20
			Sub Total Ir	
		2. BAHAN		
		- Semen 50 Kg	zak	40
		- Pasir Tenggarrong	M3	3
		- Batu Pecah 2-3 cm	M3	6
		- Batu Padas	M3	0
		- Plywood 9 mm	lembar	4
		- Kayu Meranti	M3	0.35
		- Besi Beton Polos Full @ 10x12,0m	Batang	0
		- Besi Beton Polos Full @ 16x12,0m	Batang	0
		- Kawat Bendrat	Kg	0
		- Paku Biasa	Kg	2
		- Paku Beton	kt	2
		3. ALAT BANTU		
		- Sewa Molen	Jam	16
		- Artco	Buah	2
		- Keranjang Pasir	Buah	15
		- Cangkul + Gagang	Buah	2
		- Sekop	Buah	2
		- Terpal 4x5	Buah	2
				Jum
			Pajak Pertambahan	
			Jumlah Total Biaya (	
		Jl. S. Riyadi Gang 6 Blok A RT 40		
		P.50m. L.1,80m. T.0,10m		9,00 M3
II		(Semenisasi)		
		1. UPAH KERJA		
		- Tukang	HOK	10
		- Pekerja	HOK	20
				Sub T

		2. BAHAN		
		- Semen 50 Kg	zak	60
		- Pasir Tenggaraong	M3	5
		- Batu Pecah 2-3 cm	M3	7
		- Batu Padas	M3	0
		- Plywood 9 mm	lembar	4
		- Kayu Meranti	M3	0.35
		- Besi Beton Polos Full @ 10x12,0m	Batang	0
		- Besi Beton Polos Full @ 16x12,0m	Batang	0
		- Kawat Bendrat	Kg	0
		- Paku Biasa	Kg	2
		- Paku Beton	kt	3
		3. ALAT BANTU		
		- Sewa Molen	Jam	16
		- Artco	Buah	0
		- Keranjang Pasir	Buah	15
		- Cangkul + Gagang	Buah	0
		- Sekop	Buah	0
		- Terpal 4x5	Buah	0
				Jum
			Pajak Pertambahan	
			Jumlah Total Biaya (	
			Jumlah Per	
II		SAPRAS		
		1. SOSIAL BUDAYA		
		a. Pengadaan Makan Minum untuk kegiatan kerja bakti	kali	4
		b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Dasawisma		
		b.1. ATK	paket	1
		b.2. Papan Tulis	buah	1
		b.3. Baju Kaos Seragam	pcs	10
		c. Umbul - umbul	unit	3
				Ju
			Jumlah	
			Jumlah Per	
		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	41			
I		SAPRAS		
		Pengadaan Tenda Rukun Kematian		

		- Tenda Rukun Kematian Uk. 4x6	1	buah
		Pengadaan Kursi Rukun Kematian		
		- Kursi Rukun Kematian	50	buah
		Pengadaan Makan Minum Gotong Royong		
		- Makan Minum Gotong Royong	4	kegiatan
		Pengadaan Sarana Prasarana Dasawisma		
		BELANJA PERLENGKAPAN		
		- Baju Kaos	47	buah
		- Baju Batik	13	buah
		- Buku Tulis	15	pak
		- Pulpen	15	buah
		- Tip X	12	kotak
		- Penggaris	12	buah
		- Kertas HVS	12	rim
		- Sampul	12	buah
		- Map	100	buah
		- Staples	5	buah
		- Lem Kertas	2	Kotak
		Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu		
		- Meja	7	buah
		- Timbangan Bayi	1	buah
		- Alat Ukur Kepala	2	buah
		- Alat Ukur Tinggi Badan	1	buah
		- Taplak Meja	7	buah
		- Seragam Kaos	8	buah
		- Seragam Batik	5	buah
		- Pulpen	5	Kotak
		- Tip X	2	kotak
		- Penggaris	15	buah
		- Kertas HVS	3	rim
		- Sampul	5	buah
		- Map	19	buah
		- Staples	5	buah
		- Lem Kertas	2	Kotak
		Pengadaan Sound System		
		Sound System	1	buah
		TOTAL		
No	RT	Kegiatan/ Barang	Volume	Satuan
	42			
		P. Antasari RT.42		
I		Semenisasi Jalan / Gang (Gg. 1 A)		
		Volume 1 : 55 m x 2 m x 0.15 m = 17 M ³		
		Volume 2 : 20 m x 5 m x 0.15 m = 15 M ³		

		1. UPAH KERJA		
		- Tukang (4 org x 3 hari)	12	HOK
		- Pekerja (8 org x 3 hari)	24	HOK
			Sub	
		2. BAHAN		
		- Semen 50 Kg	220	Zak
		- Koral Batu Pecah 5-7 cm	17.00	M3
		- Pasir	11.00	M3
		- Papan (Begisting)	38.00	Lembar
		- Balok 5x 7	28.00	Batang
		- Paku 2,5 inch	4.00	Kg
		- Plastik Cor	90.00	M2
		3. ALAT BANTU		
		- Sewa Molen + Bahan Bakar	2.00	Hari
		- Arco	2.00	Buah
		- Cangkul	2.00	Buah
		- Sekop	2.00	Buah
		- Keranjang Bambu	6.00	Buah
			Sub	
			Jum	
			Jumlah	
			PPN	11%
II		SAPRAS		
		1. Pengadaan Sapras Dasawisma		
		- Kipas Angin	1.00	Unit
		2. Pengadaan Sapras Kesehatan		
		- Tabung Oxygen	1.00	Unit
			Per	
		TOTAL		
		GRAND TOTAL		

RAN PRO-BEBAYA

PRAS

Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
170,000	2,040,000	
125,000	3,000,000	
Total Upah Kerja (1)	5,040,000	
73,000	4,745,000	
500,000	2,500,000	
251,000	1,004,000	
52,000	1,040,000	
52,000	520,000	
26,000	78,000	
2,500	175,000	
Sub Total Bahan (2)	10,062,000	
367,000	367,000	
600,000	1,200,000	
100,000	200,000	
90,000	180,000	
65,000	390,000	
Total Alat Bantu (3)	2,337,000	
Sub Total Biaya (2+3)	12,399,000.00	
Total Biaya (1+2+3)	17,439,000	
(2+3)	1,363,890	
Sub Total Konstruksi (I)	Rp 18,810,000	
170,000	2,040,000	
125,000	3,000,000	
Total Upah Kerja (1)	5,040,000	
73,000	7,008,000	

1,890,000,000

500,000	2,500,000	
251,000	1,004,000	
68,000	1,156,000	
27,000	81,000	
52,000	1,040,000	
52,000	728,000	
22,500	112,500	
5,700	250,800	
Sub Total Bahan (2)	13,880,300	
367,000	367,000	
Total Alat Bantu (3)	367,000	
Sub Total Biaya (2+3)	14,247,300	
Sub Total Biaya (1+2+3)	19,287,300	
(2+3)	1,567,203	
Total Konstruksi (II)	20,860,000	
Total Konstruksi (I+II)	39,670,000	
140,000	980,000	
	1,000,000	
500,000	1,000,000	
	1,100,000	
1,100,000	1,100,000	
	2,250,000	
450,000	2,250,000	
Total Sapras	5,330,000	
Total Infrastruktur	45,000,000	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
170,000	2,040,000	
125,000	3,000,000	
Total Upah Kerja (1)	5,040,000	

73,000	16,644,000	
500,000	7,500,000	
251,000	2,259,000	
52,000	2,652,000	
52,000	1,768,000	
26,000	130,000	
2,500	225,000	
Sub Total Bahan (2)	31,178,000	
367,000.00	367,000.00	
600,000.00	1,200,000.00	
100,000.00	200,000.00	
90,000.00	180,000.00	
65,000.00	390,000.00	
Total Alat Bantu (3)	2,337,000	
Sub Total Biaya (2+3)	33,515,000	
Sub Total Biaya (1+2+3)	38,555,000	
(2+3)	3,686,650.00	
Total	42,241,650.00	
	500,000	
500,000	500,000	
	2,250,000	
450,000	2,250,000	
Sub Total Sapras	2,750,000	
Total	44,991,650	
Rebulatan Total Biaya	45,000,000	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
170,000	2,040,000	
125,000	3,000,000	
Total Upah Kerja (1)	5,040,000	
73,000	8,103,000	
500,000	4,000,000	
251,000	1,506,000	

68,000	2,924,000	
27,000	81,000	
52,000	2,340,000	
52,000	2,340,000	
26,000	78,000	
2,500	462,500	
Sub Total Bahan (2)	21,834,500	
367,000	367,000	
600,000	1,200,000	
100,000	200,000	
90,000	180,000	
65,000	390,000	
Total Alat Bantu (3)	2,337,000	
Sub Total Biaya (2+3)	24,171,500	
Sub Total Biaya (1+2+3)	29,211,500	
(2+3)	2,658,865	
Total	31,870,365	
1,400,000	1,400,000	
1,700,000	1,700,000	
1,220,000	1,220,000	
3,200,000	3,200,000	
3,470,000	3,470,000	
1,620,000	1,620,000	
500,000	500,000	
Sub Total Bahan (2)	13,110,000	
Total	44,980,365	
Subtotal Total Biaya	45,000,000	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
170,000	1,360,000	
125,000	2,000,000	
Total Upah Kerja (1)	3,360,000	
73,000	2,190,000	

500,000	1,500,000	
251,000	502,000	
52,000	884,000	
52,000	884,000	
26,000	104,000	
2,500	57,500	
Sub Total Bahan (2)	6,121,500	
367,000	367,000	
600,000	1,200,000	
100,000	200,000	
90,000	180,000	
65,000	390,000	
Total Alat Bantu (3)	2,337,000	
lah Total Biaya (2+3)	8,458,500	
i Total Biaya (1+2+3)	11,818,500	
(2+3)	930,435.00	
Total	12,748,935.00	
170,000	2,040,000	
125,000	3,000,000	
Total Upah Kerja (1)	5,040,000	
73,000	3,796,000	
500,000	2,000,000	
251,000	753,000	
120,000	1,200,000	
52,000	364,000	
52,000	364,000	
26,000	52,000	
2,500	125,000	
130,000	3,250,000	
65,000	1,625,000	
48,000	3,360,000	
350,000	350,000	
350,000	350,000	
55,000	2,750,000	
Sub Total Bahan (2)	20,339,000	
367,000.00	367,000	
Total Alat Bantu (3)	367,000	

lah Total Biaya (2+3)	20,706,000	
i Total Biaya (1+2+3)	25,746,000	
(2+3)	2,277,660	
Total	28,023,660	
500,000	1,000,000	
1,620,000	1,620,000	
800,000	1,600,000	
Sub Total SAPRAS	4,220,000	
Total	44,992,595	
bulatan Total Biaya	45,000,000	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
170,000	2,040,000	
125,000	3,000,000	
Total Upah Kerja (1)	5,040,000	
73,000	2,701,000	
500,000	1,250,000	
251,000	502,000	
68,000	2,584,000	
27,000	54,000	
52,000	624,000	
52,000	416,000	
22,500	90,000	
5,700	427,500	
Sub Total Bahan (2)	8,648,500	
367,000	367,000	
Total Alat Bantu (3)	367,000	
i Total Biaya (1+2+3)	14,055,500	
Ppn 11 % (2+3)	951,335.00	
Total Konstruksi	15,006,835	
800,000	4,000,000	

1,620,000	3,240,000	
450,000	2,250,000	
	2,600,000	
65,000	2,600,000	
	13,000,000	
13,000,000	13,000,000	
	4,900,000	
980,000	4,900,000	
Total Saprasi	29,990,000	
Konstruksi & Saprasi	44,996,835	
Perhitungan Total Biaya	45,000,000	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
170,000	2,040,000	
125,000	3,000,000	
Total Upah Kerja (1)	5,040,000	
73,000	1,176,111	
500,000	500,000	
251,000	251,000	
68,000	408,000	
52,000	728,000	
52,000	728,000	
26,000	78,000	
2,500	17,500	
27,000	27,000	
Sub Total Bahan (2)	3,913,611	
367,000	367,000	
600,000	1,200,000	
100,000	200,000	
90,000	180,000	
65,000	390,000	
Total Alat Bantu (3)	2,337,000	

Jumlah Total Biaya (2+3)	6,250,611	
Jumlah Total Biaya (1+2+3)	11,290,611	
(2+3)	687,567	
Total	11,978,178	
170,000	2,040,000	
125,000	3,000,000	
Total Upah Kerja (1)	5,040,000	
73,000	3,406,667	
500,000	1,500,000	
251,000	502,000	
68,000	3,264,000	
27,000	81,000	
52,000	1,040,000	
52,000	676,000	
22,500	112,500	
5,700	159,600	
Sub Total Bahan (2)	10,741,767	
367,000	367,000	
Total Alat Bantu (3)	367,000	
Jumlah Total Biaya (2+3)	11,108,767	
Jumlah Total Biaya (1+2+3)	16,148,767	
(2+3)	1,221,964	
Total	17,370,731	
	9,200,000	
800,000	1,600,000	
400,000	1,200,000	
90,000	5,400,000	
500,000	1,000,000	
	2,720,000	
1,100,000	1,100,000	
1,620,000	1,620,000	
	2,250,000	
450,000	2,250,000	
	1,480,000	
500,000	1,000,000	
240,000	480,000	
Jumlah Pengadaan Sapras	15,650,000	

Total	44,998,909	
akumulatan Total Biaya	45,000,000	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
170,000	2,040,000	
125,000	3,000,000	
Total Upah Kerja (1)	5,040,000	
73,000	7,817,083	
500,000	3,500,000	
251,000	1,255,000	
52,000	884,000	
52,000	884,000	
26,000	78,000	
2,500	245,000	
350,000	350,000	
350,000	350,000	
30,000	2,640,000	
500,000	500,000	
Sub Total Bahan (2)	18,503,083	
367,000	734,000	
600,000	1,200,000	
100,000	200,000	
90,000	180,000	
65,000	390,000	
Total Alat Bantu (3)	2,704,000	
Jumlah Total Biaya (2+3)	21,207,083	
Jumlah Total Biaya (1+2+3)	26,247,083	
(2+3)	2,332,779	
Total	28,579,863	
170,000	2,040,000	

125,000	3,000,000	
Total Upah Kerja (1)	5,040,000	
73,000.00	2,336,000.00	
500,000.00	1,500,000.00	
251,000.00	502,000.00	
68,000.00	1,700,000.00	
27,000.00	81,000.00	
52,000.00	1,040,000.00	
52,000.00	676,000.00	
22,500.00	112,500.00	
5,700.00	159,600.00	
Sub Total Bahan (2)	7,947,500	
367,000	367,000	
Total Alat Bantu (3)	367,000	
lah Total Biaya (2+3)	8,314,500	
i Total Biaya (1+2+3)	13,354,500	
(2+3)	914,595	
Total	14,269,095	
	500,000	
500,000	500,000	
	1,640,000	
1,640,000	1,640,000	
Sub Total Sapras	2,140,000	
Total	44,988,958	
bulatan Total Biaya	45,000,000	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
	34,934,715	
	34,934,715	
125,000	1,000,000	
150,000	1,200,000	
ptal Tenaga Kerja (1)	2,200,000	
320,000	13,440,000	
42,000	4,200,000	

125,000	125,000	
6,500	104,000	
65,000	65,000	
100,000	200,000	
105,000	315,000	
32,500	650,000	
2,500	50,000	
Sub Total Bahan (2)	19,149,000	
3,500,000	3,500,000	
1,200,000	1,200,000	
60,000	120,000	
1,000	500,000	
80,000	160,000	
35,500	177,500	
Sub Total Alat (3)	5,657,500	
Jumlah Biaya (1+2+3)	27,006,500	
Jumlah Biaya (2+3)	24,806,500	
Perhitungan Total Biaya	32,206,000	
(2+3)	2,728,715	
Total	34,934,715	
	1,000,000	
200,000	800,000	
50,000	200,000	
	1,640,000	
250,000	250,000	
100,000	300,000	
100,000	100,000	
500,000	500,000	
75,000	75,000	
45,000	45,000	
250,000	250,000	
40,000	120,000	
	1,225,285	
100,000	500,000	
250,000	500,000	
50,000	50,000	
20,000	20,000	
25,000	25,000	
2,500	5,000	
3,500	7,000	

594,724

5,000	5,000	
55,000	55,000	
28,000	28,000	
30,285	30,285	
	700,000	
350,000	700,000	
	4,500,000	
4,500,000	4,500,000	
	1,000,000	
50,000	1,000,000	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
1,000,000	1,000,000	
an Pendahuluan (1)	1,000,000	
150,000	2,250,000	
140,000	4,200,000	
Total Upah Kerja (2)	6,450,000	
67,500,000	10,814,850,000	
180,000	2,786,400	
500,000	1,275,000	
340,000	8,041,000	
2,700	61,452	
1,900,000	4,142,000	
145,000	1,006,300	

17,000	96,730	
40,000	910,400	
Sub Total Bahan (3)	29,140,082	
100,000	200,000	
100,000	200,000	
450,000	450,000	
75,000	2,100,000	
Total Alat Bantu (3)	2,950,000	
	1,000,000	
100,000	500,000	
250,000	250,000	
50,000	50,000	
20,000	20,000	
25,000	50,000	
2,500	5,000	
5,000	10,000	
56,000	56,000	
28,000	28,000	
31,000	31,000	
Jumlah Biaya (I+II)	40,540,082	
11%	4,459,409	
Konstruksi & Sapras	44,999,491	
Jumlah Total Biaya	45,000,000	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
150,000	3,150,000	
140,000	6,860,000	
Total Upah Kerja (1)	10,010,000	
67,500,000	10,814,850,000	
180,000	2,786,400	
500,000	1,275,000	
Sub Total Bahan (2)	28,479,964	
100,000	300,000	
100,000	300,000	
450,000	450,000	

Total Alat Bantu (3)	1,050,000	
	1,000,000	
100,000	500,000	
250,000	250,000	
50,000	50,000	
20,000	20,000	
25,000	50,000	
2,500	5,000	
5,000	10,000	
56,000	56,000	
28,000	28,000	
31,000	31,000	
Jumlah Biaya (I+II)	40,539,964	
11%	4,459,396	
Konstruksi & Sapras	44,999,360	
Jumlah Total Biaya	45,000,000	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
	27,945,415	
	27,945,415	
125,000	3,750,000	
150,000	1,800,000	
Jumlah Total Tenaga Kerja (1)	5,550,000	
70,000	8,120,000	
198,000	1,584,000	
500,000	6,000,000	
126,000	378,000	
58,000	870,000	
26,000	52,000	
Sub Total Bahan (2)	17,004,000	
367,500	1,102,500	
120,000	240,000	
600,000	1,200,000	
100,000	200,000	
65,000	390,000	
10,000	40,000	

Total Alat Bantu (3)	3,172,500	
Jumlah Biaya (1+2+3)	25,726,500	
Jumlah Biaya (2+3)	20,176,500	
(2+3)	2,219,415	
Total	27,945,915	
200,000	800,000	
50,000	200,000	
	1,000,000	
250,000	250,000	
100,000	1,000,000	
100,000	500,000	
50,000	50,000	
50,000	150,000	
29,585	29,585	
	1,979,585	
100,000	2,000,000	
	2,000,000	
7,450,000	7,450,000	
800,000	3,200,000	
375,000	375,000	
250,000	250,000	
	11,275,000	
50,000	800,000	
	800,000	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
125,000	1,875,000	

11%

150,000	1,050,000	
rastruktur Upah (1)	2,925,000	
70,000	980,000	
198,000	594,000	
507,150	1,521,450	
126,000	504,000	
30,500	610,000	
18,000	90,000	
170,000	3,400,000	
264,000	2,640,000	
22,000	110,000	
MLAH BAHAN	10,449,450	
600,000	1,200,000	
54,000	108,000	
141,000	141,000	
129,500	129,500	
120,000	240,000	
100,000	200,000	
MLAH ALAT	2,018,500	
Jumlah Biaya (1+2+3)	12,467,950	
Jumlah Biaya (2+3)	12,467,950	
(2+3)	1,371,475	
Total	16,764,425	
PEMBULATAN Rp	16,764,000	
150,000	1,371,600	
125,000	841,250	
Sub Total Upah	2,212,850	
160,000	640,000	
35,000	140,000	
250,000	1,000,000	
100,000	400,000	
8,000	160,000	
150,000	1,200,000	
21,000	504,000	
30,000	120,000	
95,000	39,900	

32,500	130,000	
110,000	58,080	
5,000	40,000	
6,000	48,000	
8,000	1,600,000	
1,300,000	1,300,000	
600,000	600,000	
750,000	750,000	
425,000	425,000	
400,000	400,000	
300,000	300,000	
300,000	1,800,000	
Total Bahan	11,654,980	
2,400,000	2,400,000	
200,000	400,000	
Total Alat	2,800,000	
JUMLAH (2 & 3)	14,454,980	
JUMLAH (I+II+III)	16,667,830	
PPN 11%	1,590,048	
JUMLAH (I+II+III) + PPN	18,257,878	
PEMBULATAN	Rp 18,258,000	
446,000	446,000	
1,104,000	1,104,000	
KEPERAWATAN	Rp 1,550,000	
60,000	600,000	
150,000	150,000	
60,000	70,000	
80,000	80,000	
45,000	45,000	
55,000	55,000	
KEBERSIHAN	Rp 1,000,000	
	-	
500,000	1,000,000	
4,500,000	4,500,000	
	5,500,000	
250,000	1,000,000	
REHABILITASI	Rp 6,500,000	

928,000	928,000	
INDIDIKAN	928,000	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
	38,437,540	
	38,437,540	
125,000	4,375,000	
150,000	2,100,000	
Sub Total Tenaga Kerja (1)	6,475,000	
70,000	12,110,000	
198,000	2,376,000	
500,000	9,000,000	
126,000	756,000	
58,000	870,000	
26,000	143,000	
Sub Total Bahan (2)	25,255,000	
367,500	1,470,000	
120,000	240,000	
600,000	1,200,000	
100,000	200,000	
65,000	390,000	
10,000	40,000	
Total Alat Bantu (3)	3,540,000	
Jumlah Biaya (1+2+3)	35,270,000	
Jumlah Biaya (2+3)	28,795,000	
PPN 11% (2+3)	3,167,450	
Total Biaya + PPN	38,437,450	
200,000	800,000	
50,000	200,000	
	1,000,000	

11%

250,000	250,000	
100,000	400,000	
100,000	100,000	
75,000	75,000	
	825,000	
60,000	120,000	
250,000	250,000	
20,000	20,000	
5,000	15,000	
3,950	3,950	
25,000	25,000	
3,510	3,510	
	437,460	
150,000	2,100,000	
	2,100,000	
110,000	2,200,000	
	2,200,000	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
	30,406,600	
	30,406,600	
125,000	4,375,000	
150,000	2,100,000	
tal Tenaga Kerja (1)	6,475,000	
70,000	8,190,000	
198,000	1,584,000	
500,000	6,000,000	
126,000	1,008,000	
58,000	1,160,000	
26,000	78,000	
Sub Total Bahan (2)	18,020,000	

367,500	1,470,000	
120,000	240,000	
600,000	1,200,000	
100,000	200,000	
65,000	390,000	
10,000	40,000	
Total Alat Bantu (3)	3,540,000	
Jumlah Biaya (1+2+3)	28,035,000	
Jumlah Biaya (2+3)	21,560,000	
PPN 11% (2+3)	2,371,600	
Total Biaya + PPN	30,406,600	
	1,000,000	
200,000	800,000	
50,000	200,000	
	1,340,000	
250,000	250,000	
100,000	500,000	
100,000	100,000	
75,000	75,000	
45,000	45,000	
250,000	250,000	
40,000	120,000	
	1,303,400	
100,000	500,000	
250,000	250,000	
50,000	50,000	
20,000	20,000	
2,500	5,000	
5,000	5,000	
73,400	73,400	
20,000	20,000	
25,000	25,000	
45,000	45,000	
50,000	50,000	
55,000	55,000	
60,000	60,000	
50,000	50,000	
35,000	70,000	
25,000	25,000	

11%

	700,000	
350,000	700,000	
	9,500,000	
6,250,000	6,250,000	
1,625,000	3,250,000	
	750,000	
50,000	750,000	
Sub Total Sapras	14,593,400	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
	22,894,000	
	22,893,435	
125,000	3,125,000	
150,000	1,500,000	
Sub Total Tenaga Kerja (1)	4,625,000	
70,000	6,020,000	
198,000	1,188,000	
500,000	4,500,000	
126,000	630,000	
58,000	870,000	
26,000	78,000	
Sub Total Bahan (2)	13,286,000	
367,500	1,102,500	
120,000	240,000	
600,000	1,200,000	
100,000	200,000	
65,000	390,000	
10,000	40,000	
Total Alat Bantu (3)	3,172,500	
Jumlah Biaya (1+2+3)	21,083,500	
Jumlah Biaya (2+3)	16,458,500	
(2+3)	1,810,435	
Total Biaya + PPN	22,893,935	

I Pembulatan Biaya	22,894,000	
	1,000,000	
200,000	800,000	
50,000	200,000	
	2,690,000	
250,000	250,000	
100,000	100,000	
100,000	500,000	
100,000	100,000	
500,000	500,000	
75,000	75,000	
45,000	45,000	
200,000	1,000,000	
40,000	120,000	
	1,316,565	
100,000	500,000	
250,000	250,000	
50,000	50,000	
20,000	20,000	
2,565	2,565	
5,000	5,000	
75,000	75,000	
25,000	25,000	
45,000	45,000	
50,000	50,000	
40,000	40,000	
55,000	55,000	
60,000	60,000	
50,000	50,000	
35,000	35,000	
6,000	6,000	
18,000	18,000	
30,000	30,000	
	700,000	
350,000	700,000	
	5,000,000	
150,000	3,000,000	
1,000,000	2,000,000	

	9,400,000	
1,700,000	3,400,000	
600,000	6,000,000	
	2,000,000	
50,000	1,000,000	
50,000	1,000,000	
as (1+2+3+4+5+6+7)	22,106,565	
struktur + Saprasi (I+II)	45,000,565	
bulatan Total Biaya	45,000,000	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
	33,174,255	
	33,174,255	
125,000	3,125,000	
150,000	1,500,000	
Sub Total Tenaga Kerja (1)	4,625,000	
70,000	10,990,000	
198,000	1,980,000	
500,000	8,000,000	
126,000	630,000	
58,000	870,000	
26,000	78,000	
Sub Total Bahan (2)	22,548,000	
367,500	1,102,500	
120,000	240,000	
600,000	1,200,000	
100,000	200,000	
65,000	390,000	
10,000	40,000	
Total Alat Bantu (3)	3,172,500	
Jumlah Biaya (1+2+3)	30,345,500	
Jumlah Biaya (2+3)	25,720,500	
(2+3)	2,829,255	
Total Biaya + PPN	33,174,755	

	1,000,000	
200,000	800,000	
50,000	200,000	
	720,000	
200,000	200,000	
100,000	400,000	
75,000	75,000	
45,000	45,000	
	1,205,745	
100,000	500,000	
250,000	250,000	
50,000	50,000	
20,000	20,000	
16,745	16,745	
2,500	5,000	
35,000	70,000	
5,000	5,000	
60,000	60,000	
15,000	15,000	
25,000	25,000	
44,000	44,000	
50,000	50,000	
40,000	40,000	
55,000	55,000	
	8,900,000	
800,000	800,000	
6,000,000	6,000,000	
2,100,000	2,100,000	
Sal Saprasi (1+2+3+4)	11,825,745	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
	41,999,958	
	41,999,958	
125,000	7,500,000	
150,000	3,600,000	
Sal Tenaga Kerja (1)	11,100,000	

320,000	4,480,000	
42,000	2,016,000	
125,000	125,000	
6,500	104,000	
45,000	45,000	
100,000	200,000	
73,700	294,800	
32,500	357,500	
1,050	2,625,000	
198,000	1,584,000	
70,000	3,500,000	
68,300	1,161,100	
32,550	585,900	
27,500	27,500	
126,000	1,008,000	
3,500,000	1,750,000	
26,000	130,000	
460,000	920,000	
270,000	540,000	
250,000	750,000	
69,000	1,725,000	
355,000	3,195,000	
Sub Total Bahan (2)	27,123,800	
5,850	58,500	
36,000	108,000	
60,000	120,000	
45,000	90,000	
80,000	160,000	
35,500	177,500	
Total Alat Bantu (3)	714,000	
Jumlah Biaya (1+2+3)	38,937,800	
Jumlah Biaya (2+3)	27,837,800	
(2+3)	3,062,158	
Total Biaya + PPN	41,999,958	
200,000	800,000	
50,000	200,000	
	1,000,000	
250,000	250,000	

100,000	400,000	
100,000	100,000	
75,000	75,000	
	825,000	
60,000	120,000	
250,000	250,000	
20,000	20,000	
5,000	10,000	
25,842	25,842	
	425,842	
50,000	750,000	
	750,000	
Sal Saprasi (1+2+3+4)	3,000,842	
Struktur & Saprasi (I+II)	45,000,800	
Pembulatan Total Biaya	45,000,000	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
150,000	3,000,000	
140,000	7,000,000	
Bahan Tenaga Kerja (1)	10,000,000	
67,500,000	5,641,650,000	
180,000	1,452,600	
500,000	665,000	
340,000	4,195,600	
40,000	474,897	
128,000	11,256,320	
145,000	2,553,450	
1,900,000	209,000	
17,000	48,450	
Sub Total Bahan (2)	26,489,891	
100,000	300,000	

100,000	200,000	
450,000	450,000	
75,000	2,100,000	
Total Alat Bantu (3)	3,050,000	
	1,000,000	
100,000	500,000	
250,000	250,000	
50,000	50,000	
20,000	20,000	
25,000	50,000	
2,500	5,000	
5,000	10,000	
56,000	56,000	
28,000	28,000	
31,000	31,000	
Jumlah Biaya (I+II)	40,539,891	
11%	4,459,388	
Konstruksi & Sapras	44,999,279	
Jumlah Total Biaya	45,000,000	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
1,000,000	1,000,000	
Bahan Demobilisasi (1)	1,000,000	
150,000	2,250,000	
140,000	4,200,000	
Bahan Tenaga Kerja (2)	6,450,000	
67,500,000	10,814,850,000	
180,000	2,786,400	
500,000	1,275,000	
340,000	8,041,000	
2,700	61,452	
1,900,000	4,142,000	
145,000	1,006,300	
17,000	96,730	
40,000	910,400	
Sub Total Bahan (3)	29,140,082	

Rp 1,000,000

Rp 1,000,000

Rp -

100,000	200,000	
100,000	200,000	
450,000	450,000	
75,000	2,100,000	
Total Alat Bantu (4)	2,950,000	
	1,000,000	
100,000	500,000	
250,000	250,000	
50,000	50,000	
20,000	20,000	
25,000	50,000	
2,500	5,000	
5,000	10,000	
56,000	56,000	
28,000	28,000	
31,000	31,000	
Jumlah Biaya (I+II)	40,540,082	
11%	4,459,409	
Konstruksi & Supras	44,999,491	
Estimulan Total Biaya	45,000,000	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
150,000	7,500,000	
140,000	4,200,000	
10 orang Tenaga Kerja (1)	11,700,000	
70,000	70,000	
119,350	1,772,348	
85,000	89,250	
1,350	13,500	
180,000	8,100	
17,000	8,500	
Sub Total Keramik	119,350	

#REF!

#REF!

#REF!

2,532,685

2,180,721

1,309,435	5,774,608	
12,000	4,645,800	
1,309,435	1,374,907	
besian, pengecoran	11,795,315	
Sub Total Bahan (1)	13,637,663	
1,309,435	6,586,458	
1,350	475,200	
180,000	122,400	
500,000	85,000	
340,000	353,260	
2,700	2,700	
1,900,000	182,400	
145,000	44,225	
17,000	4,250	
40,000	40,000	
	1,309,435	
Sub Total Bahan (2)	7,895,893	
Total Bahan	25,889,892	
100,000	200,000	
100,000	200,000	
450,000	450,000	
75,000	2,100,000	
Sub Total Alat Bantu	2,950,000	
	40,539,892	
	40,539,892	
	4,459,388	
	44,999,280	
	45,000,000	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000

150,000	6,300,000	
140,000	9,800,000	
Bahan Tenaga Kerja (1)	16,100,000	
	12,407,218	
1,231,240	5,171,208.00	
67,500	-	
500,000	-	
340,000	-	
40,000	-	
	5,178,360	
132,000	5,178,360	
	2,057,650	
145,000	2,011,150	
1,900,000	38,000	
17,000	8,500	
	8,081,264	
	8,081,264	
67,500	2,934,225	
180,000	756,000	
500,000	525,000	
340,000	2,182,800	
2,700	16,659	
1,900,000	1,121,000	
145,000	272,600	
17,000	26,180	
40,000	246,800	
Sub Total Bahan (2)	20,488,482	
100,000	200,000	
100,000	200,000	
450,000	450,000	
75,000	2,100,000	
Total Alat Bantu (3)	2,950,000	
Sub Total Konstruksi	39,538,482	
233,334	700,002	
300,000	300,000	
Total Supras	1,000,002	
Total Biaya Supras	1,000,000	
Jumlah Biaya (I+II)	40,538,484	
11%	4,459,233	
Konstruksi & Supras	44,997,717	

Subtotal Total Biaya	45,000,000	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
1,000,000	1,000,000	
Subtotal Demobilisasi (1)	1,000,000	
150,000	2,250,000	
140,000	4,200,000	
Subtotal Tenaga Kerja (2)	6,450,000	
67,500,000	10,814,850,000	
180,000	2,786,400	
500,000	1,275,000	
340,000	8,041,000	
2,700	61,452	
1,900,000	4,142,000	
145,000	1,006,300	
17,000	96,730	
40,000	910,400	
Sub Total Bahan (3)	29,140,082	
100,000	200,000	
100,000	200,000	
450,000	450,000	
75,000	2,100,000	
Total Alat Bantu (4)	2,950,000	
	1,000,000	
100,000	500,000	
250,000	250,000	
50,000	50,000	
20,000	20,000	
25,000	50,000	
2,500	5,000	
5,000	10,000	
56,000	56,000	
28,000	28,000	
31,000	31,000	
Jumlah Biaya (I+II)	40,540,082	

#REF!

#REF!

11%	4,459,409	
Konstruksi & Sapras	44,999,491	
Estimulan Total Biaya	45,000,000	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
1,000,000	1,000,000	
Bahan Demobilisasi (1)	1,000,000	
150,000	2,250,000	
140,000	4,200,000	
Bahan Tenaga Kerja (2)	6,450,000	
67,500,000	10,814,175,000	
180,000	2,786,400	
500,000	1,275,000	
340,000	8,041,000	
2,700	61,452	
1,900,000	4,142,000	
145,000	1,006,300	
17,000	96,730	
40,000	910,400	
Sub Total Bahan (3)	29,140,082	
100,000	200,000	
100,000	200,000	
450,000	450,000	
75,000	2,100,000	
Total Alat Bantu (4)	2,950,000	
	1,000,000	
100,000	500,000	
250,000	250,000	
50,000	50,000	
20,000	20,000	
25,000	50,000	
2,500	5,000	
5,000	10,000	
56,000	56,000	
28,000	28,000	
31,000	31,000	

Jumlah Biaya (I+II)	40,540,082	
11%	4,459,409	
Konstruksi & Sapras	44,999,491	
Jumlah Total Biaya	45,000,000	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
1,000,000	1,000,000	
biaya Demobilisasi (1)	1,000,000	
150,000	2,250,000	
140,000	4,200,000	
biaya Tenaga Kerja (2)	6,450,000	
67,500,000	10,814,175,000	
180,000	2,786,400	
500,000	1,275,000	
340,000	8,041,000	
2,700	61,452	
1,900,000	4,142,000	
145,000	1,006,300	
17,000	96,730	
40,000	910,400	
Sub Total Bahan (3)	29,140,082	
100,000	200,000	
100,000	200,000	
450,000	450,000	
75,000	2,100,000	
Total Alat Bantu (4)	2,950,000	
	1,000,000	
100,000	500,000	
250,000	250,000	
50,000	50,000	
20,000	20,000	
25,000	50,000	
2,500	5,000	
5,000	10,000	
56,000	56,000	

28,000	28,000	
31,000	31,000	
Jumlah Biaya (I+II)	40,540,082	
11%	4,459,409	
Konstruksi & Saprasi	44,999,491	
Jumlah Total Biaya	45,000,000	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
150,000	3,150,000	
140,000	6,860,000	
Bahan Tenaga Kerja (1)	10,010,000	
350,000	15,431,500	
67,500	10,019,700	
170,000	3,029,400	
Sub Total Bahan (2)	28,480,600	
100,000	300,000	
100,000	300,000	
450,000	450,000	
Sub Total Bahan (3)	1,050,000	
	1,000,000	
100,000	500,000	
250,000	250,000	
50,000	50,000	
20,000	20,000	
25,000	50,000	
2,500	5,000	
5,000	10,000	
56,000	56,000	
28,000	28,000	
31,000	31,000	
Jumlah Biaya (I+II)	9,538,809	
11%	1,049,269	
Konstruksi & Saprasi	10,588,078	
Jumlah Total Biaya	45,000,000	
	Rp 45,000,000	

Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
170,000	1,700,000	
145,000	4,350,000	
Infrastruktur Upah (1)	6,050,000	
73,500	8,820,000	
251,000	3,012,000	
500,000	7,500,000	
126,500	759,000	
3,500,000	1575000	
18,100	36,200	
57,750	173,250	
Sub Total Bahan (2)	21,875,450	
200,000	4,800,000	
490,000	980,000	
30,000	450,000	
120,000	240,000	
100,000	200,000	
186,000	372,000	
Sub Total Alat (3)	7,042,000	
Jumlah Biaya (1+2+3)	34,967,450	
Jumlah Biaya (2+3)	28,917,450	
(2+3)	3,180,700	
Total Konstruksi	38,148,150	
250,000	1,000,000	
274,000	274,000	
350,000	350,000	
150,000	1,500,000	
500,000	2,000,000	
Jumlah Total Biaya (1)	5,124,000	
150,000	1,500,000	

230,000	230,000	
Jumlah Total Biaya (2)	1,730,000	
Jumlah Biaya Sapras (1+2)	6,854,000	
Biaya Konstruksi & Sapras	45,002,150	
Jumlah Total Biaya	45,000,000	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
170,000	1,700,000	
145,000	4,350,000	
Infrastruktur Upah(1)	6,050,000	
73,500	9,555,000	
251,000	3,765,000	
500,000	8,500,000	
126,500	759,000	
3,500,000	2275000	
18,100	54,300	
57,750	231,000	
Sub Total Bahan (2)	25,139,300	
200,000	4,800,000	
490,000	980,000	
30,000	450,000	
120,000	240,000	
100,000	200,000	
185,000	370,000	
Sub Total Alat (3)	7,040,000	
Jumlah Biaya (1+2+3)	38,229,300	
Jumlah Biaya (2+3)	32,179,300	
(2+3)	3,539,723	
Jumlah Biaya Konstruksi	41,769,023	
Rp 250,000	1,000,000	
Rp 381,000	381,000	

Rp	350,000	350,000	
Rp	150,000	1,500,000	
Total Biaya Saprass	3,231,000		
Konstruksi &Saprass	45,000,023		
Total Biaya	45,000,000		
	Rp 45,000,000		
Harga	Jumlah	Total	
		Rp 45,000,000	
170,000	1,700,000		
145,000	2,900,000		
Infrastruktur Upah (1)	4,600,000		
73,500	5,880,000		
251,000	1,757,000		
500,000	3,500,000		
315,000	-		
126,500	632,500		
3,500,000	1,225,000		
68,300	-		
168,400	-		
27,500	-		
18,100	90,500		
57,750	115,500.00		
Sub Total Bahan (2)	13,200,500		
200,000	3,200,000		
490,000	980,000		
30,000	450,000		
120,000	240,000		
100,000	200,000		
185,000	370,000		
Sub Total Alat (3)	5,440,000		
Jumlah Biaya (1+2+3)	23,240,500		
Jumlah Biaya (2+3)	18,640,500		

(2+3)	2,050,455	
Biaya Konstruksi (I)	25,290,955	
Total Biaya Konstruksi	25,291,000	
170,000	340,000	
145,000	580,000	
Infrastruktur Upah (1)	920,000	
6,600,000	1,848,000	
6,600,000	1,320,000	
26,950	53,900	
57,750	115,500	
Sub Total Bahan (2)	3,337,400	
12,000	120,000	
Sub Total Alat (3)	120,000	
Jumlah Biaya (1+2+3)	4,377,400	
Jumlah Biaya (2+3)	3,457,400	
(2+3)	380,314	
Biaya Konstruksi (II)	4,757,714	
Total Biaya Konstruksi	4,758,000	
170,000	340,000	
145,000	580,000	
Infrastruktur Upah (1)	920,000	
6,600,000	1,848,000	
6,600,000	1,320,000	
26,950	53,900	
57,750	115,500	
Sub Total Bahan (2)	3,337,400	
12,000	120,000	
Sub Total Alat (3)	120,000	

Jumlah Total Biaya (2)	750,000	
Jumlah Biaya sapras (1+2)	5,435,000	
Konstruksi & Sapras	45,000,000	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
170,000	2,040,000	
125,000	3,000,000	
Total Upah Kerja (1)	5,040,000	
73,000	6,448,333	
500,000	2,000,000	
251,000	1,255,000	
52,000	1,352,000	
52,000	520,000	
26,000	78,000	
2,500	225,000	
Sub Total Bahan (2)	11,878,333	
367,000	367,000	
600,000	1,200,000	
100,000	200,000	
90,000	180,000	
65,000	390,000	
Total Alat Bantu (3)	2,337,000	
Jumlah Total Biaya (2+3)	14,215,333	
Jumlah Total Biaya (1+2+3)	19,255,333	
(2+3)	1,563,686.67	
Jumlah Total Konstruksi (I)	20,819,020	
170,000	2,040,000	
125,000	3,000,000	
Total Upah Kerja (1)	5,040,000	

73,000	4,357,188	
500,000	2,000,000	
251,000	753,000	
52,000	1,352,000	
52,000	520,000	
26,000	104,000	
2,500	112,500	
Sub Total Bahan (2)	9,086,188	
367,000	367,000	
600,000	1,200,000	
100,000	200,000	
90,000	180,000	
65,000	390,000	
Total Alat Bantu (3)	2,337,000	
Jumlah Total Biaya (2+3)	11,423,188	
Jumlah Total Biaya (1+2+3)	16,463,188	
(2+3)	1,256,551	
Total Konstruksi (II)	17,719,738	
total Konstruksi (I+II)	38,538,758	
	2,720,000	
40,000	1,360,000	
40,000	1,360,000	
	1,600,000	
800,000	1,600,000	
	500,000	
500,000	500,000	
	1,640,000	
1,640,000	1,640,000	
Total Sapras	6,460,000	
Infrastruktur & Sapras	44,998,758	
bulatan Total Biaya	45,000,000	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000

2,820,237

2,820,237

170,000	2,040,000	
125,000	3,000,000	
Total Upah Kerja (1)	5,040,000	
73,000	14,394,688	
500,000	7,500,000	
251,000	2,510,000	
52,000	1,248,000	
52,000	1,040,000	
26,000	78,000	
2,500	475,000	
Sub Total Bahan (2)	27,245,687.50	
367,000	367,000	
600,000	1,200,000	
100,000	200,000	
90,000	180,000	
65,000	390,000	
Total Alat Bantu (3)	2,337,000	
liah Total Biaya (2+3)	29,582,688	
i Total Biaya (1+2+3)	34,622,688	
(2+3)	3,254,096	
Total	37,876,783	
	1,600,000	
800,000.00	1,600,000	
	1,800,000	
1,800,000.00	1,800,000	
	1,000,000	
500,000.00	1,000,000	
	2,720,000	
1,100,000.00	1,100,000	
1,620,000.00	1,620,000	
Sub Total Saprass	7,120,000	
Total	44,996,783	
mbulatan Total Biaya	45,000,000	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total

		Rp 45,000,000
170,000	2,040,000	
145,000	5,800,000	
Infrastruktur Upah (1)	7,840,000	
73,500	7,350,000	
251,000	2,761,000	
500,000	7,500,000	
315,000	-	
126,500	1,012,000	
3,500,000	2625000	
68,300	-	
168,400	-	
27,500	-	
18,100	54,300	
57,750	173,250	
Sub Total Bahan (2)	21,475,550	
200,000	4,800,000	
490,000	980,000	
30,000	600,000	
120,000	240,000	
100,000	200,000	
185,000	370,000	
Sub Total Alat (3)	7,190,000	
Jumlah Total Biaya (2+3)	28,665,550	
Nilai (PPN) 11%	3,153,211	
1+2+3+PPN 11%)	39,658,761	
Jumlah Total Biaya	39,659,000	
250,000	1,000,000	
	1,941,000	
191,000	191,000	
250,000	250,000	
150,000	1,500,000	
Jumlah Total Biaya (1)	2,941,000	

150,000	900,000	
750,000	1,500,000	
Jumlah Total Biaya (2)	2,400,000	
Jumlah Total Biaya (1+2)	5,341,000	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
170,000	1,700,000	
145,000	4,350,000	
Infrastruktur Upah (1)	6,050,000	
73,500	5,880,000	
251,000	2,259,000	
500,000	6,000,000	
315,000	-	
126,500	632,500	
3,500,000	1225000	
68,300	-	
168,400	-	
27,500	-	
18,100	72,400	
57,750	231,000	
Sub Total Bahan (2)	16,299,900	
200,000	4,800,000	
490,000	980,000	
30,000	600,000	
120,000	240,000	
100,000	200,000	
185,000	370,000	
Sub Total Alat (3)	7,190,000	
Jumlah Total Biaya (2+3)	23,489,900	
Nilai (PPN) 11%	2,583,889	
1+2+3+PPN 11%)	32,123,789	
Jumlah Total Biaya	32,124,000	

250,000	1,000,000	
	8,876,000	
351,000	351,000	
475,000	475,000	
150,000	1,500,000	
6,550,000	6,550,000	
Jumlah Total Biaya (1)	9,876,000	
150,000	1,500,000	
750,000	1,500,000	
Jumlah Total Biaya (2)	3,000,000	
Jumlah Total Biaya (4+5)	12,876,000	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
170,000	1,020,000	
145,000	1,450,000	
Infrastruktur Upah (1)	2,470,000	
73,500	2,940,000	
251,000	753,000	
500,000	2,000,000	
315,000	-	
126,500	379,500	
3,500,000	980000	
68,300	-	
168,400	-	
27,500	-	
18,100	36,200	
57,750	115,500	
Sub Total Bahan (2)	7,204,200	
200,000	1,600,000	
490,000	-	
30,000	450,000	
120,000	-	
100,000	-	

185,000	-	
Sub Total Alat (3)	2,050,000	
lah Total Biaya (2+3)	9,254,200	
Nilai (PPN) 11%	1,017,962	
1+2+3+PPN 11%)	12,742,162	
170,000	1,700,000	
145,000	3,480,000	
nfrastruktur Upah (1)	5,180,000	
73,500	5,880,000	
251,000	1,255,000	
500,000	4,000,000	
315,000	-	
126,500	759,000	
3,500,000	2,240,000	
68,300	-	
168,400	-	
27,500	-	
18,100	54,300	
57,750	173,250	
Sub Total Bahan (2)	14,361,550	
200,000	4,800,000	
490,000	980,000	
30,000	600,000	
120,000	240,000	
100,000	200,000	
185,000	370,000	
Sub Total Alat (3)	7,190,000	
lah Total Biaya (2+3)	21,551,550	
Nilai (PPN) 11%	2,370,671	
1+2+3+PPN 11%)	29,102,221	
mbulatan Total Biaya	29,102,000	
250,000	1,000,000	

	2,156,000	
306,000	306,000	
350,000	350,000	
150,000	1,500,000	
Jumlah Total Biaya (1)	3,156,000	
h Total Biaya (I+II+III)	45,000,162	
bulatan Total Biaya	45,000,000	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
170,000	1,360,000	
145,000	2,610,000	
nfrastruktur Upah (1)	3,970,000	
73,500	4,777,500	
251,000	1,004,000	
500,000	3,500,000	
315,000	-	
126,500	506,000	
3,500,000	1540000	
68,300	-	
168,400	-	
27,500	-	
18,100	36,200	
57,750	115,500	
Sub Total Bahan (2)	11,479,200	
200,000	3,200,000	
490,000	980,000	
30,000	450,000	
120,000	240,000	
100,000	200,000	
185,000	370,000	
Sub Total Alat (3)	5,440,000	
liah Total Biaya (2+3)	16,919,200	
Nilai (PPN) 11%	1,861,112	
1+2+3+PPN 11%)	22,750,312	
nbulatan Total Biaya	22,750,000	

170,000	1,020,000	
145,000	2,610,000	
Infrastruktur Upah (1)	3,630,000	
73,500	4,410,000	
251,000	1,004,000	
500,000	3,000,000	
315,000	-	
126,500	506,000	
3,500,000	1400000	
68,300	-	
168,400	-	
27,500	-	
18,100	36,200	
57,750	115,500	
Sub Total Bahan (2)	10,471,700	
200,000	3,200,000	
490,000	-	
30,000	450,000	
120,000	-	
100,000	-	
185,000	-	
Sub Total Alat (3)	3,650,000	
Jumlah Total Biaya (2+3)	14,121,700	
Nilai (PPN) 11%	1,553,387	
1+2+3+PPN 11%)	19,305,087	
Jumlah Total Biaya	19,305,000	
250,000	1,000,000	
	1,945,000	
195,000	195,000	
250,000	250,000	
150,000	1,500,000	
Jumlah Total Biaya (1)	2,945,000	
	Rp 45,000,000	

Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
170,000	1,360,000	
145,000	2,900,000	
Infrastruktur Upah (1)	4,260,000	
73,500	4,042,500	
251,000	1,004,000	
500,000	3,500,000	
315,000	-	
126,500	506,000	
3,500,000	1540000	
68,300	-	
168,400	-	
27,500	-	
18,100	36,200	
57,750	115,500	
Sub Total Bahan (2)	10,744,200	
200,000	3,200,000	
490,000	980,000	
30,000	600,000	
120,000	240,000	
100,000	200,000	
185,000	370,000	
Sub Total Alat (3)	5,590,000	
Jumlah Total Biaya (2+3)	16,334,200	
Nilai (PPN) 11%	1,796,762	
1+2+3+PPN 11%)	22,390,962	
Jumlahbulatan Total Biaya	22,391,000	
170,000	1,700,000	
145,000	2,030,000	
Infrastruktur Upah (1)	3,730,000	

73,500	3,675,000	
251,000	753,000	
500,000	3,500,000	
315,000	-	
126,500	379,500	
3,500,000	1400000	
68,300	-	
168,400	-	
27,500	-	
18,100	36,200	
57,750	115,500	
Sub Total Bahan (2)	9,859,200	
200,000	3,200,000	
490,000	-	
30,000	450,000	
120,000	-	
100,000	-	
185,000	-	
Sub Total Alat (3)	3,650,000	
Jumlah Total Biaya (2+3)	13,509,200	
Nilai (PPN) 11%	1,486,012	
1+2+3+PPN 11%)	18,725,212	
Jumlah Total Biaya	18,725,000	
250,000	1,000,000	
	1,984,000	
209,000	209,000	
275,000	275,000	
150,000	1,500,000	
Jumlah Total Biaya (1)	2,984,000	
150,000	900,000	
-	-	
Jumlah Total Biaya (2)	900,000	
Jumlah Biaya Supras (1+2)	3,884,000	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000

170,000	3,570,000	
145,000	4,350,000	
Infrastruktur Upah (1)	7,920,000	
73,500	7,350,000	
251,000	1,506,000	
500,000	2,500,000	
315,000	945,000	
126,500	2,024,000	
3,500,000	1,750,000	
68,300	1,366,000	
168,400	4,715,200	
27,500	110,000	
18,100	108,600	
Sub Total Bahan (2)	22,374,800	
200,000	4,800,000	
490,000	980,000	
30,000	450,000	
120,000	240,000	
100,000	200,000	
185,000	370,000	
Sub Total Alat (3)	7,040,000	
Jumlah Total Biaya (2+3)	29,414,800	
Nilai (PPN) 11%	3,073,928	
1+2+3+PPN 11%)	40,408,728	
Perbulatan Total Biaya	40,409,000	
Rp 250,000	1,000,000	
	2,091,000	
Rp 291,000	291,000	
Rp 300,000	300,000	
Rp 150,000	1,500,000	
Jumlah Total Biaya (1)	3,091,000	
Rp 150,000	1,500,000	
Jumlah Total Biaya (2)	1,500,000	

	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
170,000	850,000	
145,000	4,350,000	
Infrastruktur Upah (1)	5,200,000	
73,500	5,880,000	
251,000	2,259,000	
500,000	4,500,000	
315,000	-	
126,500	885,500	
3,500,000	2520000	
68,300	-	
168,400	-	
27,500	-	
18,100	54,300	
57,750	173,250	
Sub Total Bahan (2)	16,272,050	
200,000	4,800,000	
490,000	980,000	
30,000	450,000	
120,000	240,000	
100,000	200,000	
185,000	370,000	
Sub Total Alat (3)	7,040,000	
Jumlah Total Biaya (2+3)	23,312,050	
Nilai (PPN) 11%	2,564,326	
1+2+3+PPN 11%)	31,076,376	
170,000	510,000	
145,000	1,450,000	

Infrastruktur Upah (1)	1,960,000	
73,500	2,205,000	
251,000	502,000	
500,000	1,500,000	
315,000	-	
126,500	126,500	
3,500,000	700000	
68,300	-	
168,400	-	
27,500	-	
18,100	18,100	
57,750	115,500	
Sub Total Bahan (2)	5,167,100	
200,000	1,600,000	
490,000	-	
30,000	300,000	
120,000	-	
100,000	-	
185,000	-	
Sub Total Alat (3)	1,900,000	
Jumlah Total Biaya (2+3)	7,067,100	
Nilai (PPN) 11%	777,381	
1+2+3+PPN 11%)	9,804,481	
250,000	1,000,000	
	3,120,000	
195,000	195,000	
225,000	225,000	
150,000	1,950,000	
150,000	750,000	
Jumlah Total Biaya (1)	4,120,000	
Jumlah Total Biaya (I+II+III)	45,000,857	
Pembulatan Total Biaya	45,000,000	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000

170,000	3,570,000	
145,000	4,350,000	
Infrastruktur Upah (1)	7,920,000	
73,500	7,350,000	
251,000	1,506,000	
500,000	2,500,000	
315,000	945,000	
126,500	2,024,000	
3,500,000	1,750,000	
68,300	1,366,000	
168,400	4,715,200	
27,500	110,000	
18,100	108,600	
Sub Total Bahan (2)	22,374,800	
200,000	4,800,000	
490,000	980,000	
30,000	450,000	
120,000	240,000	
100,000	200,000	
185,000	370,000	
Sub Total Alat (3)	7,040,000.00	
Jumlah Total Biaya (2+3)	29,414,800.00	
Nilai (PPN) 11%	3,073,928.00	
(1+2+3+PPN 11%)	40,408,728.00	
Jumlah Total Biaya	40,409,000.00	
Rp 250,000	1,000,000.00	
	2,091,000.00	
Rp 291,000	291,000.00	
Rp 300,000	300,000.00	
Rp 150,000	1,500,000.00	
Jumlah Total Biaya (1)	3,091,000.00	
Rp 150,000	1,500,000.00	
Jumlah Total Biaya (2)	1,500,000.00	

	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
170,000	1,360,000	
145,000	2,900,000	
Infrastruktur Upah (1)	4,260,000	
73,500	2,940,000	
251,000	753,000	
500,000	3,000,000	
315,000	-	
126,500	506,000	
3,500,000	1225000	
68,300	-	
168,400	-	
27,500	-	
18,100	36,200	
57,750	115,500	
Sub Total Bahan (2)	8,575,700	
200,000	3,200,000	
490,000	980,000	
30,000	450,000	
120,000	240,000	
100,000	200,000	
185,000	370,000	
Sub Total Alat (3)	5,440,000	
Jumlah Total Biaya (2+3)	14,015,700	
Nilai (PPN) 11%	1,541,727	
1+2+3+PPN 11%)	19,817,427	
170,000	1,700,000	
145,000	2,900,000	
Total Infrastruktur (1)	4,600,000	

73,500	4,410,000	
251,000	1,255,000	
500,000	3,500,000	
315,000	-	
126,500	506,000	
3,500,000	1225000	
68,300	-	
168,400	-	
27,500	-	
18,100	36,200	
57,750	173,250	
Sub Total Bahan (2)	11,105,450	
200,000	3,200,000	
490,000	-	
30,000	450,000	
120,000	-	
100,000	-	
185,000	-	
Sub Total Alat (3)	3,650,000	
Jumlah Total Biaya (2+3)	14,755,450	
Nilai (PPN) 11%	1,623,100	
1+2+3+PPN 11%)	20,978,550	
Jumlah Total Biaya	20,979,000	
250,000	1,000,000	
	2,154,000	
354,000	354,000	
300,000	300,000	
150,000	1,500,000	
350,000	1,050,000	
Jumlah Total Biaya (1)	4,204,000	
Jumlah Total Biaya (I+II+III)	45,000,427	
Jumlah Total Biaya	45,000,000	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000
	11,000,000	

11,000,000	11,000,000	
	8,250,000	
165,000	8,250,000	
	1,000,000	
250,000	1,000,000	
	15,000,000	
150,000	7,050,000	
350,000	4,550,000	
50,000	750,000	
25,000	375,000	
35,000	420,000	
10,000	120,000	
55,000	660,000	
30,000	360,000	
5,000	500,000	
17,000	85,000	
65,000	130,000	
	6,750,000	
300,000	2,100,000	
300,000	300,000	
25,000	50,000	
30,000	30,000	
50,000	350,000	
150,000	1,200,000	
350,000	1,750,000	
25,000	125,000	
35,000	70,000	
10,000	150,000	
55,000	165,000	
30,000	150,000	
5,000	95,000	
17,000	85,000	
65,000	130,000	
	3,000,000	
3,000,000	3,000,000	
	Rp 45,000,000	
Harga	Jumlah	Total
		Rp 45,000,000

170,000	2,040,000	
125,000	3,000,000	
Total Upah Kerja (1)	5,040,000	
73,000	16,060,000	
500,000	8,500,000	
251,000	2,761,000	
52,000	1,976,000	
52,000	1,456,000	
26,000	104,000	
5,700	513,000	
Sub Total Bahan (2)	31,370,000	
367,000	734,000	
600,000	1,200,000	
100,000	200,000	
90,000	180,000	
65,000	390,000	
Total Alat Bantu (3)	2,704,000	
lah Total Biaya (2+3)	34,074,000	
i Total Biaya (1+2+3)	39,114,000	
(2+3)	3,748,140	
Total	42,862,140	
	500,000	
500,000	500,000	
	1,636,999	
1,636,999	1,636,999	
Sub Total Saprass	2,136,999	
Total	44,999,139	
mbulatan Total Biaya	45,000,000	
	Rp 45,000,000	
	Rp 1,890,000,000	















Gray bar
Yellow bar

Gray bar

Gray bar

Gray bar

Yellow bar

Yellow bar


































































Gray bar
Yellow bar

Gray bar

Gray bar

Gray bar

Yellow bar

Yellow bar